

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
договору № 2025.676 от 25.12.2025 г.

г. Кемерово

«06» февраля 2026 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская клиническая стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гарафутдинова Д.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Юнион", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Ханагяна Гарика Геворковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 2025.676 от 25.12.2025 г. о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 раздела 2 договора читать в следующей редакции: «Цена настоящего договора составляет 5 636 137 (пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч сто тридцать семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 5% - 268 387 рублей 51 копейка (далее «Цена договора»), в том числе:
 - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-01 — 5 198 751 рубль 43 копейки, в том числе НДС 5% - 247 559 рублей 59 копеек.
 - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-02 (дополнительные работы) — 437 386 рублей 27 копеек, в том числе НДС 5% - 20 827 рублей 92 копейки.
2. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ в Приложении №2 к договору читать в редакции ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ в Приложении №3 к договору читать в редакции СПЕЦИФИКАЦИЯ Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
4. Утвердить Приложение № 4 к договору ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-02 (дополнительные работы) в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Кузбасская клиническая
стоматологическая поликлиника»
650000 г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18
Тел. +73842 901103
Эл. почта zakup@oksp42.ru
ИНН 4205383383/КПП 420501001
МИНФИН КУЗБАССА (ГАУЗ ККСП л/сч
30396Б26950)
БИК 013207212
ОКЦ №5 СибГУ Банка России/УФК по
Кемеровской области- Кузбасса г. Кемерово
Единый казначейский счет
40102810745370000032
Казначейский счет 03224643320000003900

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
"Юнион"
ООО "Юнион"
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского,
стр. 50/5, офис 9
E-mail GARIKKHAN1987@GMAIL.COM/
union142@yandex.ru
Телефон: +79132976345
ИНН: 4205396576
КПП: 420501001
ОКПО: 54915888
ОГРН: 1214200005656
КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 043207612
К/с: 30101810200000000612
Р/с: 40702810126000029618

Главный врач ГАУЗ ККСП

Д.М. Гарафутдинов

Директор ООО ЮНИОН

Г.Г. Ханагян

Приложение №1
к дополнительному соглашению №1
от «06» февраля 2026 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Прилагается отдельным файлом

ЗАКАЗЧИК:
ГАОЗ ККСН
650043, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18

ГАОУЗ ККСИ Д.М. Гарафутдинов

ПОДРЯДЧИК:

ООО "Юнион"
650070, г.Кемерово, ул. Тухачевского, стр. 50/5

ООО "Юнион"

Г.Г. Ханагян

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Ставка НДС	Сумма
1	Выполнение работ по ремонту универсальных санузлов (1 этаж) и санузел блок 1/2этаж по адресу: г. Кемерово, пр Ленинградский, д 41.	1	Усл.ед.	5 %	5 636 137,70
Итого: 5 636 137 (пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч сто тридцать семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 5% - 268 387 рублей 51 копейка					

ЗАКАЗЧИК:

ГАУЗ ККСП

650043, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18



ГАУЗ ККСП

Г.М. Парафутдинов

ПОДРЯДЧИК:

ООО "Юнион"

650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, стр. 50/5



ООО "Юнион"

Г.Г. Ханагян

Приложение №3
к дополнительному соглашению №1
от «06» февраля 2026 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-02 (дополнительные работы)
Прилагается отдельным файлом

ЗАКАЗЧИК:
ГАОУЗ ККСП
650043, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18

ГАУЗ ККСП Д.М. Гарафутдинов

ПОДРЯДЧИК:
ООО "Юнион"
650070, г.Кемерово, ул. Тухачевского, стр. 50/5

ООО "Юнион" _____ Г.Г. Ханагян

ПОДПИСАНО:
ООО "Юнион"
Директор _____ Л.Г. Хангаля
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Ревизия: приказ Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия: письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе (реестр) сметных нормативов, подготовленного в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизия: нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГАУЗ КСДП по адресу: г. кемерово, пр. Ленинградский, Д. 41.

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГАУЗ КСДП по адресу: г. кемерово, пр. Ленинградский, Д. 41.

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГАУЗ КСДП по адресу: г. кемерово, пр. Ленинградский, Д. 41.

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГАУЗ КСДП по адресу: г. кемерово, пр. Ленинградский, Д. 41.

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.07.2025

Сметная стоимость _____ 4 797,36 тыс.руб.

в том числе:
строительных работ _____ 3 566,65 тыс.руб.
монтажных работ _____ 909,22 тыс.руб.
оборудования _____ 3,46 тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Подпись: _____
Заказчик: _____
ГАУЗ КСДП
Главный врач
_____ 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.06.2021 № 353/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 08.08.2024 № 554/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 29/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 08.08.2024 № 554/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 29/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-А/009

Постановление от 14.05.2025 № 273

42. Кемеровская область

Кемеровская область - Кузбасс

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГАУЗ КСДП по адресу: г. кемерово, пр. Ленинградский, Д. 41.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-01

Средства на оплату труда рабочих _____ 1 042,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 15,87 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 1 864,74 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 20,40 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы 112 этаж												
1	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,04	1	0,04						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2528					121,85	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,2528			482,02		121,85	
	2 ЗМ										0,07	
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0012					0,63	
	91.06.06-048	Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0012	37,32	1,66	61,95		0,07	
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0012			526,24		0,63	
		Итого прямые затраты									122,55	
		ФОТ									122,48	
	Пр612-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					111,46	
	Пр774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					58,79	
		Всего по позиции							7 320,00		292,80	
2	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,04	1	0,04						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7156					354,43	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		0,7156			495,29		354,43	
	2 ЗМ										0,20	
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0032					1,68	
	91.06.06-048	Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0032	37,32	1,66	61,95		0,20	
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0032			526,24		1,68	
		Итого прямые затраты									356,31	
		ФОТ									356,11	
	Пр612-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					324,06	
	Пр774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					170,93	
		Всего по позиции							21 282,50		851,30	
3	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт	0,15	1	0,15						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,876					422,25	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,876			482,02		422,25	
		Итого прямые затраты									422,25	
		ФОТ									422,25	
	Пр612-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					384,25	
	Пр774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					202,68	
		Всего по позиции							6 727,87		1 005,18	
4	ГЭСНм10-04-066-03	Демонтаж цита распределительного (прим.)	шт	2	1	2						
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непровадственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2										
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2	573/ Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	пр_2022_п.84_г.3_стр.4_стб.3											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,76					15 130,37	
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	33	0,36	23,76			636,80		15 130,37	
	4 М										0,00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,1	0	0			6,74		0,00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	23,16	0	0			4,04		0,00	
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,02	0	0	373,74	1,78	665,26		0,00	
	10.3.02.03-0012	Пригон оловянно-свинцовые бесурьбинистые, марка ПОС-40	кг	0,19	0	0	899,56	1,68	1 511,26		0,00	
	25.2.01.01-0014	Бурки кабельные маркированные пластмассовые У136	100 шт	0,4	0	0	235,73	1,05	247,52		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H			м	0,075	0	0					
4.1	Итого прямые затраты										
	421/лр_2020_л_75_п.ла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	15 130,37
	ФОТ										
	Пр/812-051.2-1 НР	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					252,17
	Пр/774-051.2 СП	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					15 130,37
Всего по позиции											8 019,10
5	ГЭСНм10-08-002-01										
	Демонтаж и замена ПС автоматического: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (прим.)										
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г_3 п.1.1.г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	57/9 Демонтаж оборудования, при этом для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ТЗМ=0,6; МАТ=0 к расх.										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0										
	4 М										
	01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм										
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3										
	10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьенистые, марка ПОС-40										
	14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА										
	Итого прямые затраты										
5.1	421/лр_2020_л_75_п.ла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	2 508,70
	ФОТ										
	Пр/812-051.1-1 НР	Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					41,81
	Пр/774-051.1 СП	Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 508,70
	Всего по позиции										2 257,83
6	ГЭСНр65-03-003-11										
	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм										
	диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-048 Подъемники оркоматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3										
	Итого прямые затраты										
7	ФОТ										
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	Демонтаж умывальников и раковин										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-048 Подъемники оркоматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3											
999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов											
Итого прямые затраты											
H	ФОТ										
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	3 692,85										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГЭСНр65-01-004-07	Демонтаж санитарио-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 шт	0,02	1	0,02			62 693,00		238,77
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,1782					1 253,86
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	58,91		1,1782			526,24		620,02
	2 ЭМ										0,04
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0006					0,32
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03		0,0006	37,32	1,66	61,95		0,04
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03		0,0006			526,24		0,32
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,27		0,0054					620,38
	Итого прямые затраты										620,34
	ФОТ										539,70
	Пр812-099.1.1 НР Внутренние санитарно-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					272,95
	Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 433,03
	Всего по позиции								71 651,50		
9	ГЭСНр65-01-003-07	Снятие смесителя без душевой сети	100 шт	0,02	1	0,02					386,37
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,7342			526,24		386,37
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	36,71		0,7342					0,09
	2 ЭМ										0,74
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0014					0,09
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,07		0,0014	37,32	1,66	61,95		0,74
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,07		0,0014			526,24		387,20
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,22		0,0044					387,11
	Итого прямые затраты										336,79
	ФОТ										170,33
	Пр812-099.1.1 НР Внутренние санитарно-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					894,32
	Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			44 716,00		
	Всего по позиции										605,91
10	ГЭСНр65-01-003-06	Демонтаж гигиенического душа (прим.)	100 шт	0,02	1	0,02					605,91
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,1514			526,24		0,15
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	57,57		1,1514					1,26
	2 ЭМ										0,15
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0024					0,15
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,12		0,0024	37,32	1,66	61,95		1,26
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,12		0,0024			526,24		607,32
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,26		0,0052					607,17
	Итого прямые затраты										528,24
	ФОТ										267,15
	Пр812-099.1.1 НР Внутренние санитарно-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 402,71
	Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы. Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			70 135,50		
	Всего по позиции										671,90
11	ГЭСНр65-01-004-02	Демонтаж унитаза и писсуара	100 шт	0,02	1	0,02					671,90
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,2768			526,24		0,36
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	63,84		1,2768					3,05
	2 ЭМ										0,36
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0058					1,66
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,29		0,0058	37,32	1,66	61,95		0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,29		0,0058			526,24		3,05
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	2,65		0,053					
	Итого прямые затраты										675,31
	ФОТ										674,95
Н	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					587,21
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					296,98
	Всего по позиции								77 975,00		1 559,50
	ГЭСНр65-01-003-01										
12	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт		0,02	1	0,02					
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,114					59,99
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		5,7		0,114			526,24		59,99
	2 ЭМ										0,01
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,0002					0,11
	91.06.06-048 Подъемники орноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01		0,0002	37,32	1,66	61,95		0,01
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01		0,0002			526,24		0,11
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		0,045		0,0009					
	Итого прямые затраты										60,11
	ФОТ										60,10
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87					52,29
Н	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44					26,44
	Всего по позиции								6 942,00		138,94
	ГЭСН10-01-059-01										
13	Демонтаж закрала со шкафром, тумбы под мойку/Установка столов, шкафов под мойку, холодильных шкафов и др. (прим.)	100 шт		0,02	1	0,02					
	421/Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего										
	пр_2020_прил.10_г.3 п.1.1. пр. процесс, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	579 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	пр_2022_п.83_г.2 стр.2_стб.3										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		67,7	0,96	1,29984			495,29		643,80
	1-100-23 Средний разряд работы 2.3	чел.-ч				1,29984					32,91
	2 ЭМ										45,58
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч		1,73	0,96	0,033216	37,32	1,66	61,95		2,06
	91.06.06-048 Подъемники орноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч									17,48
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		1,73	0,96	0,033216			526,24		30,85
Н	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		2,47	0,96	0,047424			650,43		28,10
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		2,47	0,96	0,047424			592,57		0,00
	4 М										0,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т		0,012	0	0	70 236,20	1,29	90 682,10		0,00
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т		0,035	0	0	55 898,18	1,44	80 493,38		0,00
	11.2.07.12-0011 Штальки (раскладки) деревянные, неохраненный, сечение 19х19 мм	м		400	0	0	17,96	1,65	29,63		0,00
	11.2.07.12 Изделия шпунтовые	шт		100	0	0					
	Итого прямые затраты										722,29
	ФОТ										689,38
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		108	0,9	97,2			670,08		
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		55	0,85	46,75			322,29		
	Всего по позиции								85 733,00		1 714,66
14	ГЭСНр65-02-003-04										
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м		0,2	1	0,2					
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,72					4 588,81
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		43,6		8,72			526,24		4 588,81
	2 ЭМ										6,45
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		5,45		1,09	4,35	1,36	5,92		39,15
	4 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.02.03-0001	Ацетилен (газообразный) технический	м3	0,15		0,03		2,02	687,63		20,63
	01.3.02.08-0001	Кислород (газообразный) технический	м3	1,09		0,218		340,41	84,96		18,52
	Итого прямые затраты										4 634,41
	ФОТ										4 588,81
	Пр812-099.1.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					3 992,26
	Пр774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 019,08
	Всего по позиции								53 228,75		10 645,75
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг		100 шт	0,03	1	0,03					1 605,25
15	ГЭСНр65-02-008-01	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			3,3					1 605,25
		1-100-21 Средний разряд работы 2.1	чел.-ч	110		3,3			486,44		4,16
		2 ЭМ									35,36
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,0672					4,16
	91.06.06-048	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0672		1,66	61,95		35,36
	4-100-030	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0672			526,24		1 644,77
	Итого прямые затраты										1 640,61
	ФОТ										1 427,33
	Пр812-099.1.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					721,87
	Пр774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 793,97
	Всего по позиции								126 465,87		179,97
	Демонтаж кранов тип "Американа" / Снятие кранов водоразборных или туалетных (прим)		100 шт	0,06	1	0,06					0,32
16	ГЭСНр65-01-003-01	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,342					0,04
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	5,7		0,342			526,24		0,32
		2 ЭМ									0,04
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,0006					0,04
	91.06.06-048	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0006		1,66	61,95		0,32
	4-100-030	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0006			526,24		0,0027
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,045		0,0027					180,33
	Итого прямые затраты										180,29
	Пр812-099.1.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					156,85
	Пр774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					79,33
	Всего по позиции								6 941,83		416,51
	Демонтаж откосов ПВХ на клею Юблицевка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею (прим)		100 м2	0,0061	1	0,0061					129,17
17	ГЭСН15-01-050-03	421 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прим.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2									129,17
		пр_2022_п.83_г.2_стр.2_стб.3									0,14
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,2309021					0,39
		1-100-35 Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	39,43		0,2309021			559,41		0,03
	2 ЭМ										0,04
	ОТМ(3ТМ)	чел.-ч				0,0007085					0,03
	91.06.05-013	Автоподъемники выносные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,011		0,0000644			510,17		0,04
	4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,011		0,0000644			592,57		0,03
	91.06.06-048	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09		0,000527		1,66	61,95		0,28
	4-100-030	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09		0,000527			526,24		0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0001171			650,43		0,07
	4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0001171			592,57		0,00
	4 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182	0	0			6,74		0,00
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ГВА		кг	29,1	0	0		65,33	1,91		0,00
H	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные		м2	101,8	0	0					
	Итого прямые затраты										129,70
	ФОТ										129,56
	Пр/612-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					116,60
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					53,96
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								49 222,95		300,26
18	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,00459	1	0,00459					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,067473					32,25
	1-100-19 Средний разряд работы 1,9		чел.-ч	14,7		0,067473		478,04			32,25
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,7		0,003213					
	Итого прямые затраты										32,25
	ФОТ										32,25
	Пр/612-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					29,03
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					15,16
	Всего по позиции								16 653,59		76,44
19	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,0555	1	1,0555					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			24,08651					11 610,18
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,82		24,08651		482,02			11 610,18
H	999-9900 Строительный мусор		т	4,6		4,8553					
	Итого прямые затраты										11 610,18
	ФОТ										11 610,18
	Пр/612-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					10 565,26
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					6 037,29
	Всего по позиции								26 729,26		28 212,73
20	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3677	1	0,3677					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			27,32011					13 289,59
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	74,3		27,32011		486,44			13 289,59
	2 ЭМ										113,75
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,128695					67,72
	91.06.06-048 Подъемники ортоматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,35		0,128695	37,32	1,66			7,97
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35		0,128695			526,24		67,72
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,64		0,603028	115,43	1,46	168,53		101,63
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	3,28		1,206056			3,44		4,15
H	999-9900 Строительный мусор		т	4,41		1,621557					
	Итого прямые затраты										13 471,06
	ФОТ										13 357,31
	Пр/612-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					12 021,58
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					6 010,79
	Всего по позиции								85 676,99		31 503,43
21	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и ретина	100 м2	0,083	1	0,083					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,94537					455,69
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		0,94537		482,02			455,69
	2 ЭМ										0,67
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,01079					5,68
	91.06.06-048 Подъемники ортоматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,01079	37,32	1,66	61,95		0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,01079			526,24		5,68
	999-9900 Строительный мусор		т	0,47		0,03901					
	Итого прямые затраты										462,04
	ФОТ										461,37
	Пр812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					410,62
Н	Пр774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					226,07
	Всего по позиции								13 237,71		1 098,73
22	ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,2565	1	0,2565					
	1.ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,19681					10 449,83
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	78,74		20,19681			517,40		10 449,83
	2 ЭМ										12,55
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,202635					106,63
	91.06.06-048 Подъемники орюментовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,79		0,202635	37,32	1,66	61,95		12,55
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,79		0,202635			526,24		106,63
	999-9900 Строительный мусор		т	4,3		1,10295					
	Итого прямые затраты										10 569,01
	ФОТ										10 556,46
Н	Пр812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					9 395,25
	Пр774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					5 172,67
	Всего по позиции								97 999,73		25 136,93
23	ГЭСНр57-01-003-03	Разборка плитусов: керамогранитных	100 м	0,1398	1	0,1398					
	1.ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,247984					1 083,57
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	16,08		2,247984			482,02		1 083,57
	2 ЭМ										0,12
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0019572					1,03
	91.06.06-048 Подъемники орюментовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,014		0,0019572	37,32	1,66	61,95		0,12
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,014		0,0019572			526,24		1,03
	999-9900 Строительный мусор		т	0,12		0,016776					
	Итого прямые затраты										1 084,72
	ФОТ										1 084,60
Н	Пр812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					965,29
	Пр774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					531,45
	Всего по позиции								10 465,38		2 581,46
24	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1088	1	0,1088					
	1.ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,410176					197,71
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,410176			482,02		197,71
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,011968					
	Итого прямые затраты										197,71
	ФОТ										197,71
	Пр812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					175,96
	Пр774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					96,88
	Всего по позиции								4 324,91		470,55
25	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбоек шпателью	100 шт	0,05	1	0,05					
	1.ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,965					4 440,27
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	179,3		8,965			495,29		4 440,27
	2 ЭМ										34,81
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	3,97		0,1985	115,43	1,46	168,53		33,45
	91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	7,93		0,3965			3,44		1,36
	999-9900 Строительный мусор		т	10,5		0,525					
	Итого прямые затраты										4 475,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 440,27
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					3 996,24
	Всего по позиции								211 165,00		2 096,93
26	ГЭСНр65-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,04	1	0,04					10 558,25
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,4512					712,34
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		1,4512			490,86		712,34
Н	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,0472					
	Итого прямые затраты										712,34
	ФОТ										712,34
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					641,11
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					334,80
	Всего по позиции								42 206,25		1 688,25
27	ГЭСНр65-01-011-01	Снятие наличников	100 м	0,408	1	0,408					843,14
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,71768					843,14
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	4,21		1,71768			490,86		758,83
Н	999-9900 Строительный мусор		т	0,4		0,1632					396,28
	Итого прямые затраты										843,14
	ФОТ										843,14
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					758,83
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					396,28
	Всего по позиции								4 897,67		1 998,25
28	ГЭСН116-04-001-01	Демонтаж труб канализации (Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (прим) 571/ Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м	0,1	1	0,1					2 851,13
	пр. 2022_л.83_г.2, стр.2, таб.3		чел.-ч			4,672			610,26		2 851,13
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	58,4	0,8	4,672					2,75
	2 ЗМ		чел.-ч			0,0024					1,75
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,01	0,8	0,0008			1 090,29		0,86
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	0,01	0,8	0,0008			796,00		0,64
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,01	0,8	0,0008			1 710,88		1,37
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,01	0,8	0,0008			796,00		0,64
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	0,8	0,0008			650,43		0,52
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	0,8	0,0008			592,57		0,47
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	0,8	0,0008					0,00
	4 М		м3	0,39	0	0		35,71	56,42		0,00
	01.7.03.01-0001 Вода		т	0,0012	0	0		145 801,49	160 381,64		0,00
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		к2	1,5	0	0					
Н	01.7.19.02 Кольца резиновые		шт	0	0	0					
П,Н	18.1.02.01 Зависки		к2	0	0	0					
П,Н	23.1.02.07 Крепления		м	99,8	0	0					
Н	24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полистироловых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм										
	Итого прямые затраты										2 855,63
	ФОТ										2 852,88
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					3 106,79
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 745,96
	Всего по позиции								77 083,80		7 708,38
29	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,18	1	0,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.07(3Т)					5,0454					2 565,84
	1-100-26 Средний разряд работы 2.6		чел.-ч	28,03		5,0454			508,55		2 565,84
	2 ЭМ		чел.-ч								3,22
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,009					4,74
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		маш.-ч	0,05		0,009	37,32	1,66	61,95		0,56
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05		0,009			526,24		4,74
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	2,5		0,45	4,35	1,36	5,92		2,66
	4 М										79,58
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический		м3	0,36		0,0648	340,41	2,02	687,63		44,56
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		м3	2,29		0,4122			84,96		35,02
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,19		0,0342					
	Итого прямые затраты										2 653,38
	ФОТ										2 570,58
	Пр812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					2 236,40
	Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 131,06
	Всего по позиции								33 449,11		6 020,84
30	ГЭСНр63-03-004-02 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков		100 м2	0,0346	1	0,0346					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,331468					176,63
	1-100-31 Средний разряд работы 3.1		чел.-ч	9,58		0,331468			532,88		176,63
	2 ЭМ										0,43
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,00692					3,64
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		маш.-ч	0,2		0,00692	37,32	1,66	61,95		0,43
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,00692			526,24		3,64
	Итого прямые затраты										180,70
	ФОТ										180,27
	Пр812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					162,24
	Пр774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					81,12
	Всего по позиции								12 256,07		424,06
31	ГЭСНр63-03-009-01 Разборка потолка Армстронг I Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (прим)		100 м2	0,0657	1	0,0657					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,267307					1 183,13
	1-100-29 Средний разряд работы 2.9		чел.-ч	34,51		2,267307			521,82		1 183,13
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,356		0,0233892					
	Итого прямые затраты										1 183,13
	ФОТ										1 183,13
	Пр812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 064,82
	Пр774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45			532,41		
	Всего по позиции								42 319,03		2 780,36
32	ГЭСНр55-01-009-01 Разборка перегородок из гипсовых плит		100 м2	0,0373	1	0,0373					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,317874					3 045,34
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	169,38		6,317874			482,02		3 045,34
	2 ЭМ										60,62
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,130923					73,23
	91.06.05-056 Потолочные ортоматные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	1,75		0,065275			883,11		57,65
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,75		0,065275			592,57		38,68
	91.06.06-045 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15		маш.-ч	1,76		0,065648	27,25	1,66	45,24		2,97
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,76		0,065648			526,24		34,55
	999-9900 Строительный мусор		т	9,02		0,336446					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-089.0-1 НР Перегородки (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-089.0 СП Перегородки (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
33	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	1,4115	1	1,4115					3 179,19
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			22,41462					3 118,57
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		22,41462			482,02		2 869,08
		2 ЗМ									1 528,10
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		2,187825	115,43	1,46	168,53		383,76
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		4,37565			3,44		368,71
		999-9999 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		2,823					15,05
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-089.0-1 НР Перегородки (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-089.0 СП Перегородки (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	18 719,19										
34	ГЭСН116-08-001-07	Демонтаж шкафа телефонии / Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 20 до 30 кг (прил)	100 шт	0,01	1	0,01					26 422,13
	57/1 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП-0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	пр_2022_п.83_г.2_стр.4_стб.3										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,09305					546,21
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	156,15	0,7	1,09305			499,71		546,21
		2 ЗМ									13,22
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,0112					7,78
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8	0,7	0,0056			1 710,88		9,58
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,8	0,7	0,0056			796,00		4,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8	0,7	0,0056			650,43		3,64
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,8	0,7	0,0056			592,57		3,32
		4 М									0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	9	0	0			6,74		0,00
		01.7.15.07-0025 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,4	0	0		584,14	1,29		0,00
		01.7.15.14-0091 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	кг	1,14286	0	0		105,71	1,29		0,00
		01.7.17.09 Сверла, буры	шт	5	0	0					0,00
		18.3.02.02 Шкафы пожарные	шт	100	0	0					567,21
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции										
	150 955,00										
35	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,0527	1	0,0527					1 509,55
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,887468					447,40
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16,84		0,887468			504,13		447,40
		2 ЗМ									0,69
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,003689					1,94
		91.06.06-048 Подъемники орномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,003689	37,32	1,66	61,95		0,23
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,003689			526,24		1,94
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,077996	4,35	1,36	5,92		0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,04		0,002108	340,41	2,02		687,63	2,75
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,29		0,015283				84,96	1,45
	999-9900 Строительный мусор		т	0,247		0,0130169					1,30
	Итого прямые затраты										452,78
	ФОТ										449,34
	Пр/612-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					408,90
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					215,68
	Всего по позиции						20 443,26				1 077,36
36	ГЭСНр69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки		т	12,0245	1	12,0245					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			12,385235					5 477,00
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0		чел.-ч	1,03		12,385235				442,22	5 477,00
	4 М										7 827,52
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг		100 шт	0,2		2,4049	1 828,55	1,78		3 254,82	7 827,52
	Итого прямые затраты										13 304,52
	ФОТ										5 477,00
	Пр/612-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					5 038,84
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					2 409,88
	Всего по позиции						1 725,91				20 753,24
37	47-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную		1т груза	12,0245	1	12,0245				1 299,19	15 622,11
	Всего по позиции										15 622,11
38	01-20-1-01-0020 Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 20 км		1т груза	12,0245	1	12,0245				499,45	6 005,64
	Всего по позиции										6 005,64
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы 112 этаж :										
	Всего прямые затраты (справочно)										131 288,88
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										100 356,74
	Эксплуатация машин										674,01
	Оплата труда машинистов (Отм)										387,40
	Материалы										14 248,62
	Перевозка										15 622,11
	Строительные работы										228 624,60
	Строительные работы										213 002,49
	в том числе:										
	оплата труда										82 717,67
	эксплуатация машин и механизмов										674,01
	оплата труда машинистов (Отм)										387,40
	материалы										13 954,64
	накладные расходы										75 478,61
	сметная прибыль										39 790,16
	Перевозка										15 622,11
	Монтажные работы										43 737,83
	в том числе:										
	оплата труда										17 639,07
	материалы										293,98
	накладные расходы										16 631,68
	сметная прибыль										9 173,10
	Всего ФОТ (справочно)										100 744,14
	Всего накладные расходы (справочно)										92 110,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 1 Демонтажные работы 112 этаж справочно: Затраты труда рабочих 195,0298171 Затраты труда машинистов 0,7174077											
Раздел 2. Отделочные работы 112 этаж											
39	ГЭСН08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на кле толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,2803	1	0,2803					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без оставовки рабочего пр_2020_прим.10_г_3_п.1.1. пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ-1,2; ЭМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2; ТЗМ-1,25									
		421/пр_2020_п.58_п.8 при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,15;									
		1.0Т(ЗТ)	чел.-ч			24,1371936					12 381,90
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	62,4	1,38	24,1371936			512,98		12 381,90
		2 ЭМ									526,09
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,529767					380,64
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3	1,5	0,126135		1,56	392,76		49,54
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3	1,5	0,126135			796,00		100,40
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48	1,5	0,201816			1 710,88		345,28
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,48	1,5	0,201816			796,00		160,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48	1,5	0,201816			650,43		131,27
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,5	0,201816			592,57		119,59
		4 м									546,57
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0437		0,0122491	35,71	1,58	56,42		0,69
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,0976		0,0273573			6,74		0,18
		08.4.03.03-0031 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,031		0,0086893			60 577,77		526,38
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,0007		0,0001962	51 280,15	1,92	98 457,89		19,32
		05.2.02.09 Блоки из ячеистых бетонов стеновые	м3	10,1		2,83103					
		14.1.06.02 Состав клеец	кг	212,14		59,462842					
		Итого прямые затраты									13 835,20
		ФОТ									12 762,54
		Пр812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					12 634,91
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					7 485,23
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции									33 965,34
40	ФЭСЦ-05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В15	м3	2,83103	1	2,83103	4 593,25	1,51	121 139,28		19 635,49
		Всего по позиции									19 635,49
41	ФЭСЦ-14.1.06.04-0008	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для укладки блоков и плит из ячеистого бетона	т	0,0594628	1	0,0594628	8 838,35	1,29	11 401,47		677,96
		Всего по позиции									677,96
42	ГЭСНр53-01-019-04	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,00263	1	0,00263					911,71
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7621			517,40		911,71
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670		1,7621					110,81
		2 ЗМ									81,65
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,10257			1 080,29		110,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39		0,10257			796,00		81,65
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	39		0,10257					436,65
		4 м									0,65
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	4,4		0,011572	35,71	1,58	56,42		0,65
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-навестковый, М50	м3	23,6		0,062068	3 859,62	1,82	7 024,51		436,00
		06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	40		0,1052					1 540,82
		Итого прямые затраты									993,36
		ФОТ									913,89
		Пр812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					516,55
	Всего по позиции								1 129 756,65		2 971,26
43	ФСБЦ-06.1.01.05-0016	Курпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт	0,0001052	1	0,0001052			30 285,00		3,19
	Всего по позиции										3,19
46	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,2377	1	0,2377					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остывшими рабочего										
	421/пр_2020_п.58_гл.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		35,6	1,38	11,6777256			490,86		5 732,13
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч				11,6777256					5 732,13
	2 ЭМ										64,49
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,4528185					238,29
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		1,27	1,5	0,4528185	37,32	1,66	61,95		29,05
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		1,27	1,5	0,4528185			526,24		238,29
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч		7,82	1,5	2,788221	8,54	1,53	13,07		36,44
	4 М										46,94
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		3,5		0,83195	35,71	1,58	56,42		46,94
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3		2,04		0,484908					
	Итого прямые затраты										6 081,85
	ФОТ	%		112	0,9	100,8					5 970,42
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%									6 018,18
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%									
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%		65	0,85	55,25					3 298,66
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции								64 782,04		15 398,69
47	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,2377	1	0,2377					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остывшими рабочего										
	421/пр_2020_п.58_гл.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,44	1,38	0,1443314			490,86		70,85
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч				0,1443314					70,85
	2 ЭМ										13,96
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0748755					39,40
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,21	1,5	0,0748755	37,32	1,66	61,95		4,64
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,21	1,5	0,0748755			526,24		39,40
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч		2	1,5	0,7131	8,54	1,53	13,07		9,32
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3		0,51		0,121227					
	Итого прямые затраты										124,21
	ФОТ	%		112	0,9	100,8					110,25
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%									111,13
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%									
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%		65	0,85	55,25					60,91
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции								1 246,32		296,25
48	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,606135	1	0,606135			7 565,18		4 585,52
	Всего по позиции										4 585,52
49	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,4754	1	0,4754					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остывшими рабочего										
	421/пр_2020_п.58_гл.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,4208319			566,04		1 370,29
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		3,69	1,38	2,4208319					1 370,29
	2 ЭМ										32,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,035655					
	91.06.06-046	Подъемники орноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,007131	30,61	1,66	50,81		20,65
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,5	0,007131			526,24		0,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,5	0,028524			650,43		3,75
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,04	1,5	0,028524			592,57		18,55
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,5	2,010942	4,52	1,46	6,60		16,90
	4 М										13,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,004754			56,42		47,75
	01.7.20.06-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,4754	35,71	1,58	99,88		0,27
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,56052	56,11	1,78			47,48
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 470,87
	Приказ 015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 390,94
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					1 251,65
	Приказ 015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%								579,33
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					6 945,84				3 302,05
50	ФСБЦ-14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопотглащающих поверхностей (расход 0,35 кг/м2)	т	0,0065605	1	0,0065605	72 673,80	1,46	106 103,75		696,09
		Всего по позиции									696,09
51	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,083	1	0,083					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения без остановами рабочего пр_2020_прим.10_т.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,077624					2 001,54
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	35,6	1,38	4,077624			490,86		2 001,54
	2 ЭМ								22,52		
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,158115					83,21
	91.06.06-048	Подъемники орноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,5	0,158115	37,32	1,66	61,95		9,80
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,27	1,5	0,158115			526,24		83,21
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,5	0,973559	8,54	1,53	13,07		12,72
	4 М										16,39
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,2905	35,71	1,58	56,42		16,39
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,16932					
		Итого прямые затраты									2 123,66
	ФОТ										2 084,75
	Приказ 011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					2 101,43
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					1 151,82
	Приказ 011.0, Приказ № СП Полы		%								
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					64 762,05				5 376,91
52	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,16932	1	0,16932	7 565,18				1 280,94
		Всего по позиции									1 280,94
53	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения без остановами рабочего пр_2020_прим.10_т.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,8453052					478,48
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	3,69	1,38	0,8453052			566,04		478,48
	2 ЭМ								11,24		
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,01245					7,21
	91.06.06-046	Подъемники орноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,00249	30,61	1,66	50,81		0,13
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,5	0,00249			526,24		1,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,5	0,00996			650,43		6,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	234,92	1,38	77,0598679					41 574,57
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	ОТМ(3Тм)	чел.-ч						539,51		41 574,57
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,02	1,5	0,007131		251,77	392,76		13,47
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,01	1,5	0,0035655			796,00		327,73
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,01	1,5	0,0035655			1 710,88		2,80
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		чел.-ч	1,69	1,5	0,6025695		2,31	796,00		5,68
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,69	1,5	0,6025695			3,74		6,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,5	0,0035655			526,24		2,84
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,5	0,0035655			650,43		2,25
	01.7.03.01-001 Вода	4 М	м3	0,44					592,57		317,10
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,0325				35,71	56,42		2,11
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)		т	0,009					6,74		173,94
	06.2.05.03 Плиты керамогранитные 600х600 мм		м2	102		24,2454			590		0,05
	11.2.04.05 Рейки деревянные		м3	0,01		0,002377			6,74		167,39
	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)		т	1,2		0,28524					
	14.4.01.21 Грунтовка		т	0		0					
	Итого прямые затраты								452 156,71		42 089,11
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					41 902,30
	Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					42 237,52
	Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16										23 151,02
	Всего по позиции								107 477,65		107 477,65
66	ТЦ 06.2.05.09_42_4205356012 Керамогранит GFU041MP07R Imperial Marble матовый 600х600 мм _15.10.2025_02_11		м2	24,2454	1	24,2454			1 991,67		48 288,84
	Всего по позиции								106 103,75		882,73
67	ФСБЦ-14.3.01.01-0113 Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей (расход 0,35 кг/м2)		т	0,0083195	1	0,0083195			72 873,80		882,73
	Всего по позиции								36 038,35		13 260,66
68	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня		т	0,28524	1	0,28524			46 489,47		13 260,66
	Всего по позиции										13 260,66
69	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2047	1	0,2047					
	42/1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращается, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,25										1 088,12
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,8870065					1 088,12
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,38	1,8870065			566,04		1 088,12
	2 ЭМ								6,09		6,27
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0107468					0,10
	91.06.06-048 Подъемники орномантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005	1,5	0,0015353		37,32	61,95		0,81
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,5	0,0015353			526,24		5,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,5	0,0092115			650,43		5,46
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,0092115			592,57		321,94
	4 М		кВт.-ч	2,5408		0,5201018			6,74		3,51
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		1000 шт	0,263		0,0538361		174,13	224,63		12,09
	01.7.15.07-0021 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		100 шт	2,63		0,538361		88,86	114,63		61,71
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, острожоненные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	0,16		0,032752		1 815,16	2 089,28		67,77
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,08168		1 448,40	1 651,18		135,20
	11.3.03.14-0021 Соединители для плитуса из ПВХ, высота 48 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14			1 275,12	1,14			41,66
	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	101							
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										1 402,42
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 074,39
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 082,99
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					593,60
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
70	ТЦ 11.3.03.06.77 7743138492 Плинтус напольный пластиковый CEZAR, HI-LINE PRESTIGE, алюминий белый Браш, 266		шт	9	1	9			15 041,57		3 079,01
	Всего по позиции										
71	ТЦ 11.3.03.14.77 3444000777 266 HI-LINE угол внешний текстурный, внутренний, заглушка правая, заглушка левая, соединитель		шт	32	1	32			595,00		5 355,00
	Всего по позиции										
72	ГЭСНр61-01-001-11		100 м2	0,6224	1	0,6224			250,00		8 000,00
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатурение) из сухих расклеванных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч								28 255,93
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	87			54,1488		521,82		28 255,93
	2 ЭМ						54,1488		35,40		35,40
	ОТм(3Тм)		чел.-ч				0,834016				440,82
	91.05-05-011 Потрушки одюковые универсальные фронтальные пневмолесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02			0,012448		1 724,35		21,46
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02			0,012448		691,02		8,48
	91.06-06-048 Подъемники орноматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,3			0,18672	1,66	61,95		11,57
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,3			0,18672		526,24		98,26
	91.07-08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,02			0,634848	1,62	3,74		2,37
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,02			0,634848		526,24		334,08
	4 М								26,09		26,09
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,743			0,4624432	1,58	56,42		26,09
	04.3.02.09 Смес на цементной основе		т	1,235			0,768664				
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0			0				
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										28 758,24
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			28 696,75		28 696,75
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			25 540,11		25 540,11
	Всего по позиции										
73	ФЭСЦ-14.4.01.02-0012		кг	12,448	1	12,448	68,29	1,92	107 527,19		66 924,92
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (расход 0,2 кг/м2)										
	Всего по позиции										
74	ФЭСЦ-04.3.02.09-1015		кг	0,768664	1	0,768664	19,16	1,59	30,46		23,41
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм										
	Всего по позиции										
75	ГЭСНр61-04-006-01		100 м2	0,6224	1	0,6224					23,41
	Нанесение сетки штукатурной стекловолокнуной по готовому основанию										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч				13,151312				7 269,78
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	21,13			13,151312		552,78		7 269,78
	2 ЭМ								24,29		24,29
	ОТм(3Тм)		чел.-ч				0,037344				22,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06			0,037344		650,43		24,29
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06			0,037344		592,57		22,13
	4 М										2 837,13
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	20,6			12,82144	1,91	124,78		1 599,86
	14.3.01.01-0001 Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований		кг	10,3			6,41072		193,00		1 237,27
	01.8.01.06 Сетки стеклонные		м2	111,1			69,14864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										10 153,33
	ФОТ										7 291,91
	Пр812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					6 489,80
	Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					3 208,44
	Всего по позиции								31 895,20		19 851,57
76	ФСБЦ-01.3.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	69,14864	1	69,14864		49,36	1,03	50,84	3 515,52
	Всего по позиции										3 515,52
77	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,6724	1	0,6724					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_п.3.п.1.1 пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч					10,1142408				5 926,34
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			1,38		10,1142408			585,94	5 926,34
	2 ЭМ									20,30	23,24
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч					0,040344				0,62
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01	1,5		0,010086	37,32	1,66	61,95	5,31
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01	1,5		0,010086			526,24	19,68
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,03	1,5		0,030258			650,43	17,93
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,03	1,5		0,030258			989,43	855,62
	4 М									99,88	10,07
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,44			0,295856	531,44	1,61	99,88	726,22
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,15			0,10086	56,11	1,78	37 243,04	6 859,31
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-кислая	т		0,029			0,0194996	24 995,33	1,49		5 949,58
	Итого прямые затраты										5 354,62
	ФОТ										2 478,00
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%		100	0,9		90				
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%		49	0,85		41,65				
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%									
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции								21 998,71		14 794,93
78	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,6724	1	0,6724					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_п.3.п.1.1 пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч					4,3147908				2 556,82
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		4,65	1,38		4,3147908			592,57	2 556,82
	2 ЭМ									7,18	11,29
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч					0,020172				0,62
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01	1,5		0,010086	37,32	1,66	61,95	5,31
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01	1,5		0,010086			526,24	6,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01	1,5		0,010086			650,43	5,98
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01	1,5		0,010086			592,57	6,72
	4 М									99,88	6,72
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,1			0,06724	56,11	1,78		
	14.3.01.03 Грунтовка	т		0,0103			0,0069257				
	Итого прямые затраты										2 582,01
	ФОТ										2 568,11
	Приказ № НР Отделочные работы	%		100	0,9		90				2 311,30
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%		49	0,85		41,65				1 069,62
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%									
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции								8 868,13		5 962,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, парпроионационная (расход 0,2 кг/м2)	кг	13,448	1	13,448	68,29	1,92	131,12		1 763,30
		Всего по позиции									1 763,30
80	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилцеллюлозными водоразбавляемыми составами улучшенными: по штукатурке стен	100 м2	0,6724	1	0,6724					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3 п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; 422/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;									
		1 ОТ(ЗП)	чел.-ч	36,188568							20 004,32
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	36,188568	1,38				552,78		20 004,32
		2 ЭМ							99,65		100,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,171462					61,95		1,25
		91.06.06-048 Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,5	0,020172	37,32	1,66	526,24		10,62
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,5	0,020172			650,43		98,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,5	0,15129			592,57		89,65
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,5	0,15129			1 793,64		483,27
		4 М							855,62		20,82
		01.7.17.11-001.1 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84			531,44	1,61	99,88		1 289,55
		01.7.20.08-005.1 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31			56,11	1,78	37 604,53		
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая	т	0,051			25 237,94	1,49			
		14.3.02.01 Краска водозем/ульсионная	т	0,063			0,0423612				
		Итого прямые затраты									21 997,88
		ФОТ	%	100	0,9	90					20 104,59
		Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					18 094,13
		812/пр от 21.12.2020 п.25									8 373,56
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы									
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции	кг	42,3612	1	42,3612	456,84	1,77	808,61		34 253,69
81	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водо-дисперсионная акрилатная БД-АК-116 (с колером по диаман-процвету)	кг								
		Всего по позиции									34 253,69
82	ГЭСНр61.01-001-04	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м2	0,7379	1	0,7379					
		1 ОТ(ЗП)	чел.-ч	37,19016					517,40		19 242,19
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	50,4					26,51		225,22
		2 ЭМ							26,51		225,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,427982					61,95		225,22
		91.06.06-048 Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,58			37,32	1,66	526,24		4 875,96
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,58					56,42		14,57
		4 М							130 200,62		4 861,39
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35			35,71	1,58			
		01.7.07.04-0004 Дисперсия поливинилцеллюлозная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0506			80 869,95	1,61			
		04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные	т	1,752							
		Итого прямые затраты									24 369,88
		ФОТ	%	89		89					19 467,41
		Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					17 325,99
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8 585,66
		Всего по позиции	кг	1,2928008	1	1,2928008	19,16	1,59	30,46		39,38
83	ФСБЦ-04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеявые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракция 1,5 мм	кг								
		Всего по позиции									39,38
84	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на кле из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,8129	1	0,8129					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3 п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/лр_2020_п.58_п.6 ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-100-38 Средний разряд работы 3,6 2 ЭМ	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;	чел.-ч	115,26	1,38	129,2988985			566,04		73 188,35
	91.06.05-011 Подручные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0,08	1,5	2,0119275			1 724,35		73 188,35
	4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,08	1,5	0,097548			661,02		194,54
	91.06.06-048 Подъемники ординатные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,27	1,5	0,3292245		1,66	61,95		1 073,85
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,27	1,5	0,3292245			526,24		168,21
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,3	1,5	1,585155	2,31	1,62	3,74		66,43
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,3	1,5	1,585155			526,24		20,40
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,085		0,0690965	35,71	1,58	56,42		173,25
	01.7.20.08-0051 Ветощь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,40645	56,11	1,78	99,88		5,93
	04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов		т	0,05		0,040645					834,17
	06.2.05.04 Плитки рядовые		м2	100		81,29					44,50
	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)		т	0,375		0,3048375					3,90
	Итого прямые затраты										40,60
	ФОТ										
	Приказ № 015 от 04.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					74 501,24
	Приказ № 015 от 04.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					74 262,20
	774/лр от 11.12.2020 п.16		%								66 835,98
	Всего по позиции						211 917,12				30 930,21
85	ТЦ_06.2.06.03_42_4205356012 Керамогранит GFU041MP07R Imperial Marble матовый 600х600 мм		м2	28,0908	1	20,0908			1 991,67		172 267,43
	Всего по позиции										55 947,60
86	ТЦ_06.2.01.00_42_4205356012 Плитка настенная Kerfile Roma Perla 315х630			54,825	1	54,825			1 408,33		77 211,69
87	ФСБЦ-04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)		т	0,040645	1	0,040645	37 800,30	2,07	78 246,62		77 211,69
	Всего по позиции										3 180,33
88	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня		т	0,3048375	1	0,3048375	36 038,35	1,29	46 489,47		14 171,73
	Всего по позиции										14 171,73
89	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2	0,2295	1	0,2295					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов промывочного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2										
	421/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;		чел.-ч	32,4501066							18 798,67
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,38	32,4501066			579,31		18 798,67
	2 ЭМ										1 041,72
	91.06.06-048 Подъемники ординатные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,76	1,5	1,838295			61,95		1 071,96
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,76	1,5	0,26163	37,32	1,66			16,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,76	1,5	0,26163			526,24		137,68
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	4,58	1,5	1,576665			650,43		1 025,51
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,5	1,576665			592,57		934,28
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	2,782		0,638469			6,74		4,30
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103		23,6385					4,30
	Итого прямые затраты										20 916,65
	ФОТ										19 870,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					1 889,48
	Пр774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					1 836,57
	Всего по позиции						231 530,68				883,33
											5 811,42
92	ФСБЦ-07.2.06.04-0111	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм	100 шт	0,81	1	0,81	426,00	1,65			568,35
	Всего по позиции										568,35
93	ФСБЦ-01.6.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2,7861	1	2,7861	192,12				535,27
	Всего по позиции										535,27
94	ГЭСН15-04-027-06	Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подогретых под окраску 421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_п.58_п.16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0251	1	0,0251					304,44
	1.01(ЗП)		чел.-ч			0,51957					304,44
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,38	0,51957	585,94				1,00
	2.ЭМ										1,09
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0018825					0,02
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,5	0,0003765	37,32	1,66			0,20
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,0003765	526,24				0,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,5	0,001506	650,43				0,89
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,5	0,001506	592,57				39,74
	4 М										9,45
	01.7.17.11-0011 Шпурка шпильная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,011044	531,44	1,61			0,38
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,003765	56,11	1,78			29,91
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая		т	0,032		0,0008032	24 995,33	1,49			346,27
	Итого прямые затраты										305,53
	ФОТ		%	100	0,9	90					274,98
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					127,25
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										748,50
	Всего по позиции										
95	ГЭСН15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проинфильтрации: за 1 раз потолков 421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_п.58_п.16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0251	1	0,0251					116,58
	1.01(ЗП)		чел.-ч			0,1967438					116,58
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	5,68	1,38	0,1967438	592,57				0,26
	2.ЭМ										0,42
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,000753					0,02
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,5	0,0003765	37,32	1,66			0,20
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,0003765	526,24				0,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,5	0,0003765	650,43				0,22
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,5	0,0003765	592,57				0,25
	4 М										0,25
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,00251	56,11	1,78			
	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0002585					117,51
	Итого прямые затраты										117,00
	ФОТ		%	100	0,9	90					105,30
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					48,73
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
96	ФЭСЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (расход 0,2 кг/м2)	кг	0,502	1	0,502	68,29	1,92	10 816,33		271,54
		Всего по позиции							131,12		65,82
97	ГЭСН15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами утолщенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,0251	1	0,0251					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8001378			552,78		442,30
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	23,1	1,38	0,8001378					442,30
		2 ЭМ									2,47
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0041415					2,43
		91.06.06-048 Подъемники опломбированные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,0003765	37,32	1,66	61,95		0,02
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,0003765			526,24		0,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,5	0,003765			650,43		2,45
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,5	0,003765			592,57		2,23
		4 М							23,54		
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,021084	531,44	1,61	855,62		18,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,007781	56,11	1,78	99,88		0,78
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0001255	25 237,94	1,49	37 604,53		4,72
		14.3.02.01 Краска водоземulsionная	л	0,063		0,0015813					
		Итого прямые затраты									470,74
		ФОТ	%	100	0,9	90					444,73
		Пр812-015.0-1, Приказ № 11-Р Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					400,26
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр774-015.0, Приказ № С1 Отделочные работы									185,23
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции	кг	1,5813	1	1,5813	456,84	1,77	808,61		1 056,23
98	ФЭСЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 (с колером по динам-проектору)	кг	1,5813	1	1,5813					1 278,65
		Всего по позиции									1 278,65
99	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,0593	1	0,0593					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,8675322			579,31		5 137,05
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,36	1,38	8,8675322					5 137,05
		2 ЭМ							76,76		
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0346905			25,08		
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,5	0,0222375			1 710,88		38,05
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,5	0,0222375			796,00		17,70
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,2	1,5	1,44089	13,44	1,58	21,24		30,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,5	0,012453			850,43		8,10
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,5	0,012453			592,57		7,38
		4 М							6 660,06		
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	1,8408		0,1091594			6,74		0,74
		08.2.01.05-0001 Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	м	100		5,93	44,19	1,43	63,19		374,72
		08.2.01.05-0051 Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,04151	766,58	1,65	1 284,86		52,50
		09.2.02.02-0011 Редка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м	1050		62,265	69,99	1,43	100,09		6 232,10
		09.2.01.05-0091 Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	0		0					
		Итого прямые затраты									11 898,96
		ФОТ									5 162,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					4 645,92
			%	49	0,85	41,65					2 150,03
	Всего по позиции								315 259,70		18 694,90
100	ФСБЦ-09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	21,88	1	21,88	39,18	1,43	56,03		1 225,94
	Всего по позиции										1 225,94
101	ГЭСН15-01-050-03	Облицовка стен декоративными бумажно-слоистыми пластмассами или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,0225	1	0,0225					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2243015					684,89
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	39,43	1,38	1,2243015	559,41				684,89
	2 ЭМ										0,82
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0040838					2,22
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,011	1,5	0,0003713	510,17				0,19
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,011	1,5	0,0003713	592,57				0,22
	91.06.06-048 Подъемники ортоматические, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,09	1,5	0,00030375	61,95	1,66			0,19
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,09	1,5	0,00030375	526,24				1,60
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,5	0,000675	650,43				0,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,5	0,000675	592,57				0,40
	4 М										81,73
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,182		0,004095	6,74				0,03
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	29,1		0,85475	124,78	1,91			81,70
Н	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные		м2	101,8		2,2905					769,66
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	100	0,9	90					687,11
	Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					618,40
	Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%								286,18
	Всего по позиции						74 410,67				1 674,24
102	ФСБЦ-11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,0022905	1	0,0022905	467 942,46	1,14	533 454,40		1 221,88
	Всего по позиции										1 221,88
103	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,0185	1	0,0185					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,497835					261,98
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,5	1,38	0,497835	526,24				261,98
	2 ЭМ										3,16
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,006105					3,53
	91.06.06-048 Подъемники ортоматические, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,5	0,0013875	61,95	1,66			0,09
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,5	0,0013875	526,24				0,73
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	1,5	0,0047175	650,43				3,07
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	1,5	0,0047175	592,57				2,80
	4 М										211,75
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	33,98		0,82863	287,21	1,19			180,55
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	4		0,074	389,80	1,14			31,20
П.Н	11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ		м	0		0					
П.Н	11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм		10 шт	0		0					
	Итого прямые затраты										480,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 01-04.1. Приказ № НР Деревянные конструкции										265,51
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					258,08
	Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					124,13
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								46 628,65		862,63
104	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушка торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x680 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,14	371,78		148,71
	Всего по позиции										148,71
105	ФСБЦ-11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м	0,55	1	0,55	325,23	1,59	517,12		284,42
	Всего по позиции										284,42
106	ФСБЦ-11.3.03.01-0003	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм	м	1,3	1	1,3	136,89	1,59	217,66		282,96
	Всего по позиции										282,96
107	ГЭСН10-01-047-02	Установка дверей в алюминиевом профиле с остеклением (Установка блока из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим)	100 м2	0,1212399	1	0,1212399					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без оставовки рабочего										
	421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1. ОТ(3Т)	чел.-ч	20,5073169								11 063,90
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,5073169	1,38			539,51				11 063,90
	2 ЭМ										393,84
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,6910674								403,23
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,52	1,5			37,32	1,66	61,95		5,86
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,52	1,5					526,24		49,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,5					650,43		387,98
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,5					592,57		353,47
	4 М										4 565,71
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	11,63						6,74		9,50
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 80 мм	м	258				24,39	1,77	43,17		1 350,35
	01.7.06.11-0001 Ленты предвзвешенные скатные уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,1				156,82	1,77	281,11		514,63
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	52,73				241,35	1,19	287,21		1 836,13
	01.7.15.07-0005 Дубовые стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	31,1						118,34		446,21
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8				369,80	1,14	421,57		408,89
	11.3.01.02 Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100								
	Итого прямые затраты								271 640,03		32 933,61
	ФОТ										16 426,08
	Приказ № 01-04.1. Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					11 467,13
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					11 146,05
	Приказ № СП Деревянные конструкции										5 360,88
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								27 159,10		329 264,53
108	ФСБЦ-09.4.02.01-0030	Блок дверной входной мастиковый, двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь более 3,5 м2	м2	12,12399	1	12,12399	24 246,30	1,12			
	Всего по позиции										329 264,53
109	ГЭСН09-03-050-01	Монтаж наличников алюминиевых /Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (прим)	100 м	0,714	1	0,714					
	1. ОТ(3Т)	чел.-ч									5 160,15
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч							572,67		5 160,15
	2 ЭМ										23,22
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч									21,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,0357			650,43		23,22
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0357			592,57		21,15
	01.7.03.04-0001	Электротранзиря	кВт-ч	4,836		3,452904			6,74		99,47
	01.7.15.14-0166	Шрурглы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,00075		0,0005355	110 308,96	1,29	142 298,56		23,27
	07.2.07.13	Планика из стального листа	т	0,004		0,002856					76,20
	08.3.09.05	Конструкции стальные	т	0		0					
		Итого прямые затраты									5 303,99
		ФОТ									5 181,30
	Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					4 336,75
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	62	0,85	52,7					2 730,55
	Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции	м	7,2828	1	7,2828	251,97	1,17	294,80		12 371,29
110	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм	м	7,2828	1	7,2828	251,97	1,17	294,80		2 146,97
		Всего по позиции									2 146,97
111	ГЭСН10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с конопаткой: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,01656	1	0,01656					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения без остановами рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загрязняющие предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	пр_2020_при10_т.3_п.1.1_тр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загрязняющие предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.5_п.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,628072					1 452,75
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	115	1,38	2,628072			552,78		1 452,75
	2 ЭМ										58,59
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1010988			61,95		59,11
	91.06.06-048	Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,49	1,5	0,0121716	37,32	1,66			0,75
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,49	1,5	0,0121716			526,24		6,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,58	1,5	0,0889272			650,43		57,84
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,58	1,5	0,0889272			592,57		52,70
	4 М		кг	108		1,76848	92,95	1,61	149,65		300,95
	01.7.07.29-01.11	Палла смоляная пропитанная	т	0,0101		0,0001673	70 296,20	1,29	90 682,10		267,65
	01.7.15.06-01.11	Газоды строительные	м3	0,08		0,0013248			13 685,01		15,17
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	компл	0		0					18,13
	01.7.04.07	Скобяные изделия	м	540		8,9424					
	11.1.01.10	Наличники	м2	100		1,656					
	11.2.02.01	Блоки дверные									
		Итого прямые затраты									1 871,40
		ФОТ									1 511,86
	Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					1 469,53
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					706,79
	Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции	шт	1	1	1			244 427,54		4 047,72
112	ТЦ 11.2.02.07.42	Осстим, Полотно гладкое (800х2000, шарнирный, система Нейт, левая)	шт	1	1	1			17 171,47		17 171,47
	56_15.10.2025_02_7.1										
		Всего по позиции	шт	1	1	1			1 182,36		1 182,36
113	ТЦ 11.2.02.01.42	Осстим, Добор П шарнирный	шт	1	1	1			1 182,36		1 182,36
	56_15.10.2025_02_8.1										
		Всего по позиции	шт	2	1	2			1 069,58		2 139,16
114	ТЦ 11.2.02.01.42	Осстим, Коробка телескоп 31х75 мм шарнирный	шт	2	1	2					2 139,16
	56_15.10.2025_02_9.1										
		Всего по позиции	шт	5	1	5			851,30		4 256,50
115	ТЦ 11.2.02.01.42	Осстим, Наличник телескоп 10х80х2150 мм шарнирный	шт	5	1	5					4 256,50
	56_15.10.2025_02_10.1										
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ТЛ_11.2.02.01_42_4205237851 Ostlum. Добор телескоп 10х30х2070 мм шарли снемный 56_15.10.2025_02_11.1		шт	2	1	2			922,25		1 844,50
Всего по позиции											
117	ТЛ_01.7.04.00_42_4205237851 Ostlum. Механизм HEFT 56_15.10.2025_02_12.1		шт	1	1	1			8 549,35		8 549,35
Всего по позиции											
118	ТЛ_01.7.04.00_42_4205237851 Ostlum. Скрытая петля 56_15.10.2025_02_13.1		шт	2	1	2			3 592,55		7 185,10
Всего по позиции											
119	ТЛ_01.7.04.00_42_4205237851 Ручка Morelli MH-50-S6 W 56_15.10.2025_02_14.1		шт	1	1	1			1 978,18		1 978,18
Всего по позиции											
120	ТЛ_01.7.04.00_42_4205237851 Магнитный замок под цилиндр Morelli 56_15.10.2025_02_15.1		шт	1	1	1			1 086,86		1 086,86
Всего по позиции											
121	ТЛ_01.7.04.00_42_4205237851 Накладка на цилиндр Morelli 56_15.10.2025_02_16.1		шт	1	1	1			645,75		645,75
Всего по позиции											
122	ТЛ_01.7.04.00_42_4205237851 Цилиндр ключ-ключ 60С W 56_15.10.2025_02_17.1		шт	1	1	1			745,79		745,79
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Отделочные работы 112 этаж :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 2 Отделочные работы 112 этаж											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
516,80474											
8,4102463											
264 113,60											
Раздел 3. Сантехнические работы 112 этаж											
123	ГЭСН46-03-002-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:	100	0,07	1	0,07					
40 мм			отверстий								
1 ОТ(3Т)			чел.-ч								
1-100-40 Средний разряд работ 4,0			чел.-ч	31,3							
2 ЗМ											
ОТм(3Тм)			чел.-ч								
91.14.02-001. Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	1,8							
4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	1,8							
91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм			маш.-ч	29,5							
4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	29,5							
4 М											
			7,11								
			1 406,31								
			661,02								
			39,82								
			592,57								
			81,95								
			1 480,97								
			164,18								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,32								
			1 298,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода									
	01.7.17.09-0065	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм	м3 шт	1,8 0		0,126 0	35,71	1,58	56,42		7,11
Итого прямые затраты											
		ФОТ									2 950,58
	Пр812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 779,29
	Пр774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 852,67
		Всего по позиции					106 471,86				1 639,78
124	ФСБЦ-01.7.17.09-0065	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм	шт	2	1	2	719,14	1,24	891,73		7 453,03
		Всего по позиции					1 783,46				1 783,46
125	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,12	1	0,12					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		1,15	7,728	610,26				4 716,09
		2 ЭМ	чел.-ч	56		7,728					4 716,09
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0105					11,94
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0045	1 080,29				7,75
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0045	796,00				4,86
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,003	1 710,88				3,58
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,003	796,00				5,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,003	650,43				2,39
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,003	592,57				1,95
		4 М									1,78
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,57		0,1884	35,71	1,58	56,42		61,82
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00286		0,0003192	145 801,49	1,1	160 381,64		10,63
		01.7.19.02	Кольца резиновые	к2	4	0,48					51,19
	18.1.02.01	Задвижки	шт	0		0					
	23.1.02.07	Крепления	к2	0		0					
	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полистироловых труб высокой плотности с алмазами, диаметром 110 мм	м	99,8		11,976					
Итого прямые затраты											
		ФОТ									4 797,60
	Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					4 723,84
	Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					5 144,26
		Всего по позиции					106 940,42				2 890,99
126	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	12	1	12	324,68	1,36	444,56		12 832,85
		Всего по позиции					5 298,72				5 298,72
127	ФСБЦ-24.3.05.07-0032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	5	1	5	56,78				283,90
		Всего по позиции					283,90				283,90
128	ГЭСН16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,21	1	0,21					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		1,15	14,1036	610,26				8 606,86
		2 ЭМ	чел.-ч	58,4		14,1036					8 606,86
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,007875					9,04
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,002625	1 080,29				5,74
											2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,002625			796,00		2,09
	91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,002625			1 710,88		4,49
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,002625			796,00		2,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,002625			650,43		1,71
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,002625			592,57		1,56
	4 М										45,04
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,39		0,0819	35,71	1,58	56,42		4,62
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,0012		0,000252	145 801,49	1,1	160 381,64		40,42
	01.7.19.02 Кольца резиновые		кг	1,5		0,315					
	18.1.02.01 Задашки		шт	0		0					
	23.1.02.07 Крепления		кг	0		0					
	24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм		м	99,8		20,958					
	Итого прямые затраты										8 666,68
	ФОТ										8 612,60
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					9 379,12
	Приказ № СТ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					5 270,91
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						111 031,95				23 316,71
129	ФКСЦ-24.3.02.02-0003 Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм		м	21	1	21			171,89		3 609,69
	Всего по позиции										3 609,69
130	ФКСЦ-24.3.05.08-0201 Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм		шт	5	1	5			31,51		157,55
	Всего по позиции										157,55
131	ФКСЦ-24.3.05.15-0101 Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм		шт	5	1	5	53,78	1,36	73,14		365,70
	Всего по позиции										365,70
132	ФКСЦ-24.3.05.08-0202 Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм		шт	8	1	8	69,52	1,36	94,55		756,40
	Всего по позиции										756,40
133	ГЭСН17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл		0,3	1	0,3					
	421/пр от 2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗН=1,25										
	1. ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,7275					3 986,51
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	19,5	1,15	6,7275			592,57		3 986,51
	2 ЗМ										51,80
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,12375					70,09
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,04875	37,32	1,66	61,95		3,02
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,04875			526,24		25,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,075			650,43		48,78
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,075			592,57		44,44
	4 М										274,84
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,104		0,0312			6,74		0,21
	01.7.07.29-0101 Очес лыжной		кг	0,3		0,09	128,40	1,61	206,72		18,60
	01.7.15.07-0024 Дюбели полистирольные распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,04		0,012	449,47	1,29	579,82		6,96
	01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм		т	0,0007		0,00021	110 308,96	1,29	142 298,56		29,88
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0036		0,00108	55 898,18	1,44	80 493,38		86,93
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный		кг	0,4		0,12	79,88	1,62	129,41		15,53
	14.5.02.02-0105 Мастика сантехническая		кг	2		0,6	66,40	2,45	162,88		97,61
	14.5.05.01-0012 Олифы комбинированные для разведения масляных грунтоотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0002		0,00006	60 697,21	1,27	77 085,46		4,63
	24.3.01.02-1004 Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм		шт	10		3	5,14	0,94	4,83		14,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	18.2.02.02 Умывальники		компл	10							
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										4 383,24
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					4 056,60
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					4 417,64
	2 482,64										
	Всего по позиции										11 283,52
134	ФСБЦ-18.2.01.05-0051	Умывальник полурадиаторный и фаянсовый прямоугольный с хромированными, сифонном бутылочным из латуни, выпускном, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм (прим. - по дизайн-проекту)	компл	3	1	3	2 488,39	1,99			14 855,70
135	ФСБЦ-18.2.06.12-0021	Подстел под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	3	1	3	2 823,88				8 471,64
136	ГЭСН17-01-005-03	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря	10 компл	0,1	1	0,1					8 471,64
	422/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,9435					1 151,66
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	16,9	1,15	1,9435			592,57		1 151,66
	2 ЭМ										24,43
	ОТ(ЗТм)		чел.-ч			0,07375					41,05
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,32	1,25	0,04	37,32	1,66	61,95		2,48
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,32	1,25	0,04			526,24		21,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,27	1,25	0,03375			650,43		21,95
	4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,27	1,25	0,03375			592,57		20,00
	4 М										39,68
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,052		0,0052			6,74		0,04
	01.7.07.29-0031 Кабеля		т	0,0007		0,00007	160 056,60	1,61	257 691,13		18,04
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,2		0,02	128,40	1,61	206,72		4,13
	01.7.15.07-0024 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,02		0,002	449,47	1,29	579,82		1,16
	01.7.15.14-0171 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм		т	0,0002		0,00002	104 494,96	1,29	134 798,50		2,70
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,01		0,001			6 888,09		6,89
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный		кг	0,4		0,04	79,88	1,62	129,41		5,18
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0002		0,00002	60 697,21	1,27	77 085,46		1,54
H	18.2.02.06 Мойки чужуные эмалированные		компл	10		1					1 256,82
	ФОТ										1 192,71
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					1 298,86
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					729,94
	Всего по позиции										3 285,62
137	ФСБЦ-18.2.02.04-0001	Мойка из нержавеющей стали для мытья уборочного инвентаря, моповаз, размеры 600х600х700 мм	компл	1	1	1	10 363,28	1,16			12 021,40
	Всего по позиции										12 021,40
138	ГЭСН17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,4	1	0,4					
	422/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,22					1 908,08
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7	1,15	3,22			592,57		1 908,08
	4 М										35,85
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,052		0,0208			6,74		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.07.25-0101 Очистка ливневой		кг	0,13		0,052	128,40	1,61	206,72		10,75
	01.7.15.07-0021 Дробилка полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,02		0,008	174,13	1,29	224,63		1,80
	01.7.15.14-0166 Шпатель самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 5 мм, длина 35 мм		т	0,0001		0,00004	110 308,96	1,29	142 298,56		5,69
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,26		0,104	79,88	1,62	129,41		13,46
	14.5.05.01-0012 Опилки комбинированные для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00013		0,000052	60 697,21	1,27	77 085,46		4,01
H	18.1.10.10 Смеситель		шт	10		4					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										1 943,83
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					1 908,08
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					2 077,90
	Всего по позиции										1 167,74
139	ФСВЦ-18.1.10.10-0041 Смеситель для мойки и умывальника, двухрукоятный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм		компл	3	1	3	1 277,68	1,21	1 545,99		5 189,57
	Всего по позиции										4 637,97
140	ФСВЦ-18.2.06.08-0021 Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм		шт	8	1	8	221,90	1,21	268,50		2 148,00
	Всего по позиции										4 637,97
141	ФСВЦ-18.1.10.10-0015 Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукоятный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм		компл	1	1	1	1 460,94	1,21	1 767,74		1 767,74
	Всего по позиции										1 767,74
142	ГЭСН17-01-003-01 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным к унитазу		10 компл	0,5	1	0,5					
	42/лр. 2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,95375					6 400,27
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,82	1,15	0,4715			442,22		208,51
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,31	1,15	0,17825			482,02		85,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	17,92	1,15	10,304			592,57		6 105,84
	2 ЭМ		чел.-ч								136,47
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,24375					141,95
	91.06.06-048 Подъемники одноконтурные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,06	1,25	0,0375	37,32	1,66	61,95		2,32
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,06	1,25	0,0375			526,24		19,73
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,33	1,25	0,20625			850,43		134,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,33	1,25	0,20625			592,57		122,22
	4 М		чел.-ч								4 401,53
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,4		1,2			6,74		8,09
	01.7.15.07-0023 Дробилка полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,02		0,01	375,96	1,29	484,99		4,85
	01.7.15.14-0171 Шпатель самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 5 мм, длина 60 мм		т	0,0002		0,0001	104 494,96	1,29	134 798,50		13,48
	14.5.01.07-1000 Герметик одноконтурный на силиконовой основе, кислотный, универсальный		л	0,31		0,155	768,53	1,19	914,55		141,76
	18.2.06.12-1036 Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм		шт	10		5	459,38	1,37	629,35		3 146,75
	24.3.04.11-0030 Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с разъемным уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 300 мм		шт	10		5	190,63	1,14	217,32		1 086,60
H	18.2.01.06 Унитазы		компл	10		5					
H	18.2.06.08 Подводки гибкие		шт	10		5					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										11 080,22
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					6 542,23
											7 124,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/774-016.0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					4 003,04	
	Всего по позиции											
143	ФСБЦ-18.2.06.08-0021	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с полиамидпористым покрытием, с нержавеющей гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	5	1	5	221,90	1,21		269,50	22 208,54	
	Всего по позиции									44 417,08	1 342,50	
144	ФСБЦ-18.2.01.06-0036	Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360x672x395 мм (модель по дизайн-проекту)	компл	5	1	5	3 195,77	1,99		6 359,58	31 797,90	
	Всего по позиции										1 342,50	
145	ФСБЦ-18.5.07.04-0008	Трубка отвода конденсата, диаметр 32 мм	компл	5	1	5	1 230,50	1,21		1 488,91	7 444,55	
	Всего по позиции									7 444,55	216,56	
146	ФСБЦ-23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлуччатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуропом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт	0,5	1	0,5	264,09	1,64		433,11		
	Всего по позиции										216,56	
147	ФСБЦ-23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлуччатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуропом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт	1	1	1	484,01	1,64		793,78	793,78	
	Всего по позиции										216,56	
148	ГЭСН12-01-105-02	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм 421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прим.10_1.3_п.1.1_п.1, процесс, при этом: в зоне производства работ отсутствуют запрещающие помещения ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91.21.19-014 Станция трубоблочные в комплекте с дреном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм 4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5 4 М 01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический 01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический 01.7.03.01-0002 Вода водопроводная 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бесфлюксные, марка ПОС-30 01.3.05.07-0011 Бура (тетраборат натрия) Итого прямые затраты 148.1 421/пр_2020_п.75_п.1а Вспомогательные непроизводимые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-054.0-1 НР Технологические трубопроводы Пр/774-054.0 СП Технологические трубопроводы Всего по позиции	100 м	0,9	1	1	1	0,9				793,78
			чел.-ч	100	1,38	124,2					73 597,19	
			чел.-ч			124,2					73 597,19	
			чел.-ч			1,377					5 056,95	
			маш.-ч	0,29	1,5	0,3915					948,15	
			чел.-ч	0,29	1,5	0,3915					669,81	
			чел.-ч	3,35	1,5	4,5225	11,45	1,58			1 710,88	
			маш.-ч	0,29	1,5	0,3915					796,00	
			чел.-ч	0,29	1,5	0,3915					311,63	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					18,09	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					81,81	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					254,64	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					231,99	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					592,57	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					6 819,35	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					4 050,69	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					404,53	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					1 666,32	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					705,51	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					100,17	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					41,82	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					3,22	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					802,47	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					13,13	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					81 268,61	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					1 066,63	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					74 545,34	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					67 090,81	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					34 290,86	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					103 716,91	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					204 129,90	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					1 101,47	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					99 132,30	
			чел.-ч	0,44	1,5	0,594					99 132,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,06931					1 116,41
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	59,98	1,15	2,06931			539,51		1 116,41
	2 ЭМ										27,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02925					19,32
	91.05.05-01.5 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,32	1,25	0,012			1 170,88		20,53
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,32	1,25	0,012			796,00		9,55
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18	1,25	0,00675	37,32	1,66	61,95		0,42
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18	1,25	0,00675			526,24		3,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28	1,25	0,0105			650,43		6,83
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28	1,25	0,0105			592,57		6,22
	4 М										1,27
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	4,048		0,12144			6,74		0,82
	01.7.17.09-101.3 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общей длиной 160 мм, диаметр 10 мм		шт	0,1847		0,005541	64,96	1,24	80,55		0,45
	18.5.08.05 Крепления стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов	100 шт	3			0,09					
	18.5.10.04 Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные	шт	100			3					
	18.5.10.08 Универсальные монтажные комплекты для радиаторов	компл	0			0					
	Итого прямые затраты										1 164,78
	ФОТ										1 135,73
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм)	%	121	0,9		108,9					1 236,81
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм)	%	72	0,85		61,2					695,07
	774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								103 222,00		3 096,66
151	ФЭСЦ-18.5.10.05-0050	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм	100 шт	0,09	1	0,09	1 842,22	1,18	2 173,82		195,64
	Всего по позиции										195,64
152	ФЭСЦ-18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	3	1	3	205,02	1,62	332,13		996,39
	Всего по позиции										996,39
153	ФЭСЦ-18.5.10.05-0114	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,8 кВт (модель в соответствии с дизайн-проектом)	шт	1	1	1	6 064,95	1,29	7 823,79		7 823,79
	Всего по позиции										7 823,79
154	ФЭСЦ-18.5.10.05-0110	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,6 кВт (модель в соответствии с дизайн-проектом)	шт	1	1	1	4 540,36	1,29	5 867,38		5 867,38
	Всего по позиции										5 867,38
155	ФЭСЦ-18.5.10.05-0118	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1 кВт (модель в соответствии с дизайн-проектом)	шт	1	1	1	7 581,53	1,29	9 780,17		9 780,17
	Всего по позиции										9 780,17
156	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,2	1	0,2					
421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1523					824,48
	1-100-53 Средний разряд работы 5,3		чел.-ч	5,01	1,15	1,1523			715,51		824,48
	2 ЭМ										8,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	23,16		23,16			4,04		93,57	
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из шпательного лавсана (суринав)	кг	0,02		0,02		1,78	665,26		13,31	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьминистые, марка ПОС-40	кг	0,19		0,19		1,68	1 511,26		287,14	
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,4		0,4		235,73	247,52		99,01	
	999-0005	Масса	т	0,075		0,075						
	Итого прямые затраты											
	157.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				25 717,72	
			ФОТ								420,29	
		Пр/612-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95				25 217,28	
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53				23 956,42	
Всего по позиции												
158	ФСБЦ-20.4.04.02-0023	Щит распределительный навесной ЩРН-18, IP31 размеры 350х300х120 мм	шт	1	1	1		1 038,67	1,43		1 485,30	
Всего по позиции												
159	ГЭСН08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А											
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	9 ОТ(ЗТ) чел.-ч											
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9											
	2 ЗМ чел.-ч											
	91.17.04-233 Аппараты для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А											
	4 М маш.-ч											
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006			0,048		150,04	1,87		33,18
	01.7.02.09-0002	Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001			0,008		187,38	1,01		33,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208			0,1664					2 497,18
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1		1,2		5,87	1,01		7 537,53	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07			0,56		155,13		7 537,53	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049			0,392	1,1	174,93		33,18	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014			0,112		51,12		33,18	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001			0,008	1,78	395,65		2 497,18	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001			0,008		141 672,49		13 477,18	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,036			0,288	1,62	79,88		13 477,18	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006			0,048		179,13		37,27	
	20.1.02.23-0082	Перемины гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,8		944,69	1 350,91		1 133,38	
	Итого прямые затраты											
159.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					86,87	
		ФОТ									75,43	
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5,73	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5,63	
Всего по позиции												
160	ФСБЦ-62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3	1	3			2 668,63		21 349,06	
Всего по позиции												
163	ГЭСН08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А											
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	9 ОТ(ЗТ) чел.-ч											
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9											
	2 ЗМ чел.-ч											
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
	4 М маш.-ч											
	0,024 чел.-ч											
	0,012 чел.-ч											
	1 710,88											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,2	0,012			796,00		9,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,012			650,43		7,81
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,012			592,57		7,11
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,108	1,2	0,1296			32,00		4,15
	91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом		маш.-ч	0,175	1,2	0,21			19,20		4,03
	4 М										534,35
	01.3.01.02-002 Вазелин технический		кг	0,009		0,009	150,04	1,87	280,57		2,53
	01.7.02.09-0002 Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	0,004		0,004	187,38	1,01	189,25		0,76
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0208		0,0208			6,74		0,14
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	3		3	5,87	1,01	5,93		17,79
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки несклергированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,07		0,07			155,13		10,86
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,38		0,38	174,93	1,1	192,42		73,12
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,014		0,014			51,12		0,72
	01.7.20.04-0005 Нитки швейные армированные		кг	0,002		0,002	385,65	1,78	704,26		1,41
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката		т	0,002		0,002			141 672,49		283,34
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурик железный		кг	0,047		0,047	79,88	1,62	129,41		6,08
	14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92		кг	0,014		0,014			179,13		2,51
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50		10 шт	0,1		0,1	944,69	1,43	1 350,91		135,09
	Итого прямые затраты										1 993,79
163.1	421/пр_2020_п.75_пла Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			23,44		23,44
	ФОТ								1 422,92		1 422,92
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 380,23		1 380,23
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			725,69		725,69
164	О ФСБЦ-62.1.01.09-1123	Всего по позиции	шт	1	1	1			4 123,15		4 123,15
	Выключатель автоматический 2Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С								260,96		260,96
165	ГЭСНМ10-06-037-12	Всего по позиции	100 шт	0,06	1	0,06			260,96		260,96
	Коробка оконечная										
	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего		чел.-ч			1,728			943,73		943,73
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч	24	1,2	1,728	546,14		943,73		33,19
	1-100-33 Средний разряд работы 3.3										6,13
	4 М										22,88
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	2		0,12			51,12		0,72
	08.3.07.01-0060 Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм		т	0,006		0,00036	75 646,56	0,84	63 543,11		4,18
	14.4.04.12-0008 Эмаль ЭП-140		т	0,0002		0,000012	292 496,99	1,19	348 071,42		4,18
	999-0005 Масса		т	0,03		0,0018					976,92
	Итого прямые затраты										15,73
165.1	421/пр_2020_п.75_пла Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			15,73		15,73
	ФОТ								943,73		943,73
	Пр812-051.1.1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			849,36		849,36
	Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			434,12		434,12
166	ФСБЦ-20.5.02.06-0004	Всего по позиции	шт	6	1	6	71,55	1,23	37 935,50		2 276,13
	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55								88,01		528,06
	Всего по позиции										528,06
167	ГЭСНМ08-03-574-03	Всего по позиции	100 шт	0,18	1	0,18					
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов										
	сечениями: до 35 мм2										
	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего		чел.-ч			7,23384			4 414,52		4 414,52
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч	33,49	1,2	7,23384	610,26		4 414,52		61,46
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2										2 ЭМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)									
	91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч			0,00864					6,00
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,02	1,2	0,00432			1 710,88		7,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,02	1,2	0,00432			796,00		3,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,02	1,2	0,00432			650,43		2,81
	91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом		чел.-ч	0,02	1,2	0,00432			592,57		2,56
	4 М		маш.-ч	12,36	1,2	2,66976			19,20		51,26
	01.3.01.02-0002 Вазелин технический		кг	0,15			150,04	1,87	280,57		424,32
	01.7.02.09-0002 Шпалат бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	0,06			187,38	1,01	189,25		7,58
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	50		9	5,87	1,01	5,93		2,04
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	1,5		0,27	37,71	1,77	66,75		18,02
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	5,54		0,9972	174,93	1,1	192,42		191,88
	01.7.20.04-0005 Нитки швейные армированные		кг	0,03		0,0054	395,65	1,78	704,26		3,80
	14.4.03.17-0101 Лак КФ-965		т	0,0003		0,000054	308 849,70	1,27	392 239,12		21,18
	25.2.01.01-0001 Бирки-оконцеватели маркировочные А671		100 шт	1,02		0,1836	655,90	1,05	688,70		126,45
	Итого прямые затраты										4 906,30
167.1	421/лр_2020_л_75_лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					73,58
	ФОТ		%	97		97					4 420,52
	Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					4 287,90
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 254,47
	Всего по позиции								64 012,50		11 522,25
168	ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,15	1	0,15					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			2,736					1 548,69
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	15,2	1,2	2,736			566,04		1 548,69
	4 М		кг	5,3376		0,80064			6,74		27,93
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 шт	1,75		0,2625	52,34	1,64	85,84		5,40
	01.7.15.07-0152 Добели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт								22,53
	Итого прямые затраты										1 576,62
168.1	421/лр_2020_л_75_лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					25,81
	ФОТ		%	97		97					1 548,69
	Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 502,23
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					789,83
	Всего по позиции								25 963,27		3 894,49
169	ФСБЦ-23.8.03.02-0001 Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм		10 шт	1,5	1	1,5			37,42		56,13
	Всего по позиции										56,13
170	ФСБЦ-18.5.08.18-0422 Гофрированная защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм		м	15	1	15	59,02	1,28	75,55		1 133,25
	Всего по позиции										1 133,25
171	ГЭСНм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²		100 м	0,15	1	0,15					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			1,1322					655,89
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29	1,2	1,1322			579,31		655,89
	2 ЭМ		чел.-ч								12,75
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0108					7,50
	91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,0054			1 710,88		9,24
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,0054			796,00		4,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.1	421/пр_2020_п.75_п.а	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М	маш.-ч	0,03	1,2	0,0054					3,51
			чел.-ч	0,03	1,2	0,0054					3,20
			м	26,67		4,0005	5,87	1,01	5,93		53,88
			т	0,00105		0,0001575	43 821,53	1,61	70 552,66		23,72
			кг	0,02		0,003	79,88	1,62	129,41		11,11
			100 шт	0,05		0,0075	1 239,94	1,27	1 574,72		0,39
			1000 шт	0,0122		0,00183			3 742,90		11,81
											6,85
											730,02
											10,93
173	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	%	2		2					10,93
			%	97		97					663,39
			%	51		51					643,49
											338,33
											1 722,77
											11 485,13
											64 988,39
											974,83
											974,83
176	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах 421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП-1,2; ЭМ-1,2 к расх.; ЗПМ-1,2; ТЗМ-1,2 2 ЭМ	100 м	0,71	1	0,71					8 143,94
			чел.-ч	14,058		14,058					8 143,94
			чел.-ч	16,5	1,2	14,058					40,23
			чел.-ч			0,03408					23,66
			маш.-ч	0,02	1,2	0,01704					29,15
			чел.-ч	0,02	1,2	0,01704					1 710,88
			чел.-ч	0,02	1,2	0,01704					796,00
			маш.-ч	0,02	1,2	0,01704					13,56
			чел.-ч	0,02	1,2	0,01704					650,43
			чел.-ч	0,02	1,2	0,01704					11,08
176.1	421/пр_2020_п.75_п.а	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 14.4.02.04-01.42 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный 21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластматата ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0.50-9.00 мм 4 М	т	0,01		0,0071	4 338,27	1,7	7 375,06		212,42
			кг	0,3		0,213	79,88	1,62	129,41		52,36
			кг	0,53		0,3763	374,60	0,94	352,12		27,56
											132,50
											8 420,25
			%	2		2					135,73
			%	97		97					8 167,60
			%	51		51					7 922,57
											4 165,48
											20 644,03
177	ФСБЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м	0,012	1	0,012	39 044,08	1,29	50 366,06		604,40
											604,40
											1 169,79
											1 169,79
											3 858,99
											3 858,99
178	ГЭСНм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП-1,2; ЭМ-1,2 к расх.; ЗПМ-1,2; ТЗМ-1,2 2 ЭМ	100 шт	0,13	1	0,13					24 142,86
			чел.-ч	253,6	1,2	39,5616					24 142,86
			чел.-ч			39,5616					373,89
			чел.-ч	0,99		0,30888					214,45
			маш.-ч			0,15444					264,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180.1	421лр_2020_п.75_п.а	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,99	1,2	0,15444			796,00		122,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,2	0,15444			650,43		100,45
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99	1,2	0,15444			592,57		91,52
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,14	1,2	0,17784			32,00		5,69
		91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.-ч	0,7	1,2	0,1092			32,25		3,52
		4 М						23,89	1,35		
		01.7.05.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		4,55		5,87	1,01		26,98
		01.7.05.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандирирования проводов, скармливаются пластмассовыми иглами, ширина 10 мм	10 м	1		0,13		37,71	1,77		8,68
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, ЗИЗС, диаметр 4,5 мм	кг	2,1		0,273			155,13		42,35
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,4		1,352		174,93	1,1		260,15
181	ФССЦ-20.3.03.07-0012	04.3.02.14-0101 Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа	т	0,005		0,00065		5 338,16	1,59		5,52
		08.3.04.02-0063 Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗлс, диаметр 5-12 мм	т	0,56		0,0728		67 305,50	0,84		4 115,93
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	3		0,39		79,88	1,62		50,47
		Итого прямые затраты									29 241,28
		421лр_2020_п.75_п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					402,38
		ФОТ	%	97		97					24 357,31
		Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					23 626,59
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					12 422,23
		Всего по позиции							505 326,77		65 892,48
									3 527,46	1,05	45 856,98
182	ГЭСНм03-609-02	Светильник светодиодный накладной и полусферой линейный с креплением на бетонное основание (стена, потолок)	шт	13	1	13		3 359,49	1,05		
		421 Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1.гр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				4,20408					2 251,24
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,3	1,2	0,0216			442,22		9,55
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	29,74	1,2	2,14128			482,02		1 032,14
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	28,35	1,2	2,0412			592,57		1 209,55
		2 ЭМ									9,37
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0144					8,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,2	0,0144			650,43		9,37
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,2	0,0144			592,57		8,53
		4 М									7,35
182.1	421лр_2020_п.75_п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,968		0,05808			6,74		0,39
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,202		0,01212		174,13	1,29		2,72
		01.7.15.14-0163 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остронаконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	0,2525		0,01515		114,90	1,29		2,25
		01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,5		0,03		53,58	1,24		1,99
		Итого прямые затраты									2 276,49
		421лр_2020_п.75_п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					37,52
		ФОТ	%	97		97					2 259,77
		Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 191,98
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 152,48
		Всего по позиции							94 307,83		5 658,47
183	ФССЦ-20.3.03.03-0027	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP54 (модель по дизайн-проекту)	шт	6	1	6		490,34	1,05		
		Всего по позиции							514,86		3 089,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					756,29
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					733,60
	Всего по позиции										385,71
192	ФЭСЦ-20.403.02-1022	Выключатель скрытого монтажа, однополюсный, 10 А, цветной, IP20 (Legrand Elika)	шт	4	1	4	71,20	1,59	47 838,50	113,21	1 913,54
	Всего по позиции										452,84
193	ФЭСЦ-20.403.02-0011	Рамки из термопласта, 1 пост (Legrand Elika)	100 шт	0,04	1	0,04	4 406,17	1,69	7 446,43		452,84
	Всего по позиции										297,86
194	ГЭСНм08-03-591-05	Выключатель: двухполюсный углоленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	1	0,04					297,86
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего	чел.-ч			1,25952					768,63
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	26,24	1,2	1,25952	610,26				768,63
	2 ЭМ										3,08
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,0024					1,72
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,00144	1 710,88				2,46
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,00144	796,00				1,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00096	650,43				0,62
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00096	592,57				0,57
	4 М										22,28
	03.1.01.01-0002 Типс строительный Г-3		т	0,00315		0,000126	4 338,27	1,7	7 375,06		0,93
	20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм		1000 шт	0,102		0,00408	3 658,94	1,43	5 232,28		21,35
	Итого прямые затраты										795,71
194.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						12,81
	ФОТ										770,35
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					747,24
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					392,88
	Всего по позиции						48 716,00	1,69	7 446,43		1 948,64
195	ФЭСЦ-20.403.02-0011	Рамки из термопласта, 1 пост (Legrand Elika)	100 шт	0,04	1	0,04					297,86
	Всего по позиции										297,86
196	ФЭСЦ-20.403.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухполюсный, 10 А, цветной, IP20 (Legrand Elika)	шт	0,04	1	0,04	33,02	1,59	52,50		2,10
	Всего по позиции										2,10
197	ГЭСНм08-03-602-01	Электрополотенце	шт	3	1	3					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего	чел.-ч			3,456					2 109,06
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,96	1,2	3,456	610,26				2 109,06
	2 ЭМ										85,01
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,072					49,99
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,036	1 710,88				61,59
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,2	0,036	796,00				28,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,036	650,43				23,42
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,036	592,57				21,33
	4 М										5,93
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0884		0,2652	6,74				1,79
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,027		0,081	51,12				4,14
	Итого прямые затраты										2 249,99
197.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						35,15
	ФОТ										2 159,05
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 094,28
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 101,12
	Всего по позиции						1 826,85				5 480,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	ПЦ 62.5.01.03.42 5029069967 Сушилка для рук Ruff-8802 1.2 кВт _15.10.2025_02_18.1		шт	3	1	3			10 957,50		32 872,50
Всего по позиции											
199	ГЭСН20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы 1 OT (3T)	шт	1	1	1					810,41
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0 4M	чел.-ч	1,19		1,19			681,02		810,41
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,225		0,225			6,74		1 811,78
		19.3.02.08-0022 Конштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 67x830x50 мм	компл	1		1		1 097,13	1 810,26		1 810,26
		Итого прямые затраты									2 622,19
		ФОТ									810,41
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					882,54
		Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					495,97
Всего по позиции											
200	ГЭСН20-06-019-04	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 8 кВт 1 OT (3T)	шт	1	1	1			4 000,70		4 000,70
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0 4M	чел.-ч	3,02		3,02			681,02		2 056,68
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,5202		0,5202			6,74		3,51
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиамидные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,004		0,004	261,09	1,29	336,81		1,35
		01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00007		0,00007	263 215,45	1,29	339 547,93		23,77
		01.7.06.03-0023 Ленты полиамидные с лигким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0		0					
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (геле монтажный) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0					
		12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизопрена	м	0		0					
		19.3.02.08-0032 Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0		0					
		21.1.05.04 Кабель для систем кондиционирования	1000 м	0		0					
		23.2.02.02 Трубы медные для систем кондиционирования	м	0		0					
Итого прямые затраты											
		ФОТ									2 085,31
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 056,68
		Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 239,72
Всего по позиции											
202	ФСБЦ-23.2.02-0012	Трубы медные круглые тннутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	4	1	4	221,66	1,2	265,99		1 063,96
Всего по позиции											
203	ФСБЦ-23.2.02-0014	Трубы медные круглые тннутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	4	1	4	374,93	1,2	449,92		1 799,68
Всего по позиции											
204	ФСБЦ-12.2.07.04-0174	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, ГЛ, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	м	4	1	4	26,36	1,43	37,69		150,76
Всего по позиции											
205	ФСБЦ-12.2.07.04-0176	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, ГЛ, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м	4	1	4	32,31	1,43	46,20		184,80
Всего по позиции											
206	ФСБЦ-19.3.02.08-0032	Трубы дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0,5	1	0,5	368,44	1,21	445,81		222,91
Всего по позиции											
											222,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	ГЭСН20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	8	1	8					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,76			546,14		5 330,33
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	1,22		9,76					5 330,33
	2 ЭМ										118,27
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,08					47,41
	91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	0,31		2,48	2,36	1,58	3,73		9,25
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,04		0,32	11,45	1,58	18,09		5,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,08			650,43		52,03
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,08			592,57		47,41
	91.17.04-233 Аппараты для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,2		1,6			32,00		51,20
	4 М										726,09
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,2		1,6			155,13		248,21
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,14		1,12	174,93	1,1	192,42		215,51
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,16		1,28	138,50	1,48	204,98		262,37
П,Н	19.1.01.11 Крепления		к2	0		0					
Н	19.1.02.04 Воздухораспределители		шт	1		8					
	Итого прямые затраты										6 222,10
	ФОТ										5 377,74
	Приказ № 19.01.03.42 5029069567 Диффузор вентиляционный Ore DVS-P D125 мм металл цвет белый		%	121	0,9	108,9					5 856,36
	812/пр от 21.12.2020 п.23 аннотация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	При774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					3 291,18
208	ПЦ 19.1.05.03.42 5029069567 Диффузор вентиляционный Ore DVS-P D125 мм металл цвет белый		шт	8	1	8			1 921,21		15 369,64
	35.10.2025_02_22.1								397,50		3 180,00
	Всего по позиции										3 180,00
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 112 этаж:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Инженерное оборудование											
Всего ФОТ (справочно)											
											83 465,54
											670,92
											337,09
											109 388,09
											80 718,14
											43 196,52
											671,51
											671,51
											92 047,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									89 696,76
		Всего сметная прибыль (справочно)									48 242,36
		Всего по разделу 4 Электромонтажные работы 112 этаж									346 548,48
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				151,29188					36 451,71
		Затраты труда рабочих				0,5672					
		Затраты труда машинистов									
Раздел 5. Демонтажные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет											
209	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7584					365,56
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,7584			482,02		365,56
		2 ЭМ									0,22
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0036					1,89
		91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0036	37,32	1,66	61,95		0,22
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0036			526,24		1,89
		Итого прямые затраты									367,67
		ФОТ									367,45
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					334,38
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					176,38
		Всего по позиции							7 320,25		878,43
210	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,24	1	0,24					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4016					675,60
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		1,4016			482,02		675,60
		Итого прямые затраты									675,60
		ФОТ									675,60
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					614,80
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					324,29
		Всего по позиции							6 727,88		1 614,69
211	ГЭСНм10-08-002-01	Демонтаж: извещателя ПС автоматического; тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (прим.)	шт	7	1	7					
		421 Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего									
		пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр. процесс, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		579 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к									
		пр_2022_п.84_т.3_стр.2_суб.3 раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	чел.-ч			4,2336					2 508,70
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,84	0,72	4,2336			592,57		2 508,70
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0									0,00
		4 М	кг	0,0002	0	0	284,15	1,63	463,16		0,00
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0312	0	0			6,74		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,01	0	0	978,09	1,29	1 261,74		0,00
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шайбами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт								0,00
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001	0	0	4 338,27	1,7	7 375,06		0,00
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бесурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002	0	0	899,56	1,68	1 511,26		0,00
		14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-CA	кг	0,005	0	0	303,48	1,61	488,60		0,00
		Итого прямые затраты									2 508,70
		421/пр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	41,81
		ФОТ									2 508,70
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 257,83
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 154,00
		Всего по позиции							851,76		5 962,34
212	ГЭСНр65-01-004-03	Демонтаж: моек	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,986					518,87
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	98,6		0,986			526,24		518,87
		2 ЭМ									0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)									
	91.06.06-048	Подъемники орномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,79		0,0079		37,32	1,66	61,95	4,16
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,0079				526,24	4,16
	999-9899	Средний разряд машинистов 3	м	1,18		0,0118					
		Итого прямые затраты									523,52
		ФОТ									523,03
	Пр/612-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					455,04
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					230,13
		Всего по позиции								120 869,00	1 208,69
213	ГЭСНр65-01-004-07	Демонтаж сифонов	100 шт	0,01	1	0,01					310,01
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	58,91		0,5891				526,24	310,01
	2 ЗМ		чел.-ч			0,5891					0,02
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0003					0,16
	91.06.06-048	Подъемники орномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0003		37,32	1,66	61,95	0,02
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0003				526,24	0,16
	999-9899	Средний разряд машинистов 3	м	0,27		0,0027					
		Итого прямые затраты									310,19
		ФОТ									310,17
	Пр/612-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					269,85
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					136,47
		Всего по позиции								71 651,00	716,51
214	ГЭСНр65-01-003-07	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01	1	0,01					193,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36,71		0,3671				526,24	193,18
	2 ЗМ		чел.-ч			0,3671					0,04
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0007					0,37
	91.06.06-048	Подъемники орномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,0007		37,32	1,66	61,95	0,04
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0007				526,24	0,37
	999-9899	Средний разряд машинистов 3	м	0,22		0,0022					
		Итого прямые затраты									193,59
		ФОТ									193,55
	Пр/612-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					168,39
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					85,16
		Всего по позиции								44 714,00	447,14
215	ГЭСН10-01-059-01	Демонтаж закрала со шкафom, тумбы под мойку/Установка столеш, шкафов под мойку, холодильных шкафов и др. (прим.)	100 шт	0,01	1	0,01					321,90
	421/ Производствo работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без оставовки рабочего пр_2020_прил10_г_3_п.1.1_г.р. процесса, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,2										321,90
	578 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗМ=0,8										16,45
	пр_2022_п.83_г_2_стб.3										22,79
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	0,96	0,64992				61,95	1,03
	2 ЗМ		чел.-ч			0,64992					8,74
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,04032				526,24	15,42
	91.06.06-048	Подъемники орномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	0,96	0,016608				592,57	14,05
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	0,96	0,016608					0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	0,96	0,023712					
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	0,96	0,023712					
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111 Газовые строительные		T	0,012	0	0	70 296,20	1,29	90 682,10		0,00
	08.1.02.11-0001 Покрытия из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		T	0,035	0	0	55 898,18	1,44	80 493,38		0,00
	11.2.07.12-0011 Штатки (раскладки) деревянные, неокрашенные, сечение 19х19 мм		M	400	0	0	17,96	1,65	29,63		0,00
	11.2.07.12 Изделия штучные		шт	100	0	0					
	Итого прямые затраты										361,14
	ФОТ										344,69
	Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					335,04
	812лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					161,14
	Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						85 732,00				857,32
216	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,5914	1	0,5914					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,94102					21 374,67
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	74,3		43,94102	486,44				21 374,67
	2 ЭМ										182,95
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,20699					108,93
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,35		0,20699	37,32	1,66	61,95		12,82
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35		0,20699	526,24				108,93
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,64		0,969896	115,43	1,46	168,53		163,46
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	3,28		1,939792	3,44				6,67
	999-9900 Строительный мусор		т	4,41		2,608074					
	Итого прямые затраты										21 666,55
	ФОТ										21 483,60
	При812-097.0-1 НР Столярные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					19 335,24
	При774-097.0 СП Стеклозные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					9 667,62
	Всего по позиции						85 677,05				50 669,41
217	ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,331	1	0,331					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,06294					13 484,97
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	78,74		26,06294	517,40				13 484,97
	2 ЭМ										16,20
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,26149					137,61
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,79		0,26149	37,32	1,66	61,95		16,20
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,79		0,26149	526,24				137,61
	999-9900 Строительный мусор		т	4,3		1,4233					
	Итого прямые затраты										13 638,78
	ФОТ										13 622,58
	При812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					12 124,10
	При774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					6 675,06
	Всего по позиции						97 999,82				32 437,94
218	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1088	1	0,1088					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,410176					197,71
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,410176	482,02				197,71
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,011968					
	Итого прямые затраты										197,71
	ФОТ										197,71
	При812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					175,96
	При774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					96,88
	Всего по позиции						4 324,91				470,55
219	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбойкой штукатурки	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,793					888,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЭМ		чел.-ч	179,3		1,793			495,29		888,05
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,46	168,53		6,96
	91.21.10-002 Молоки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	7,93		0,0793			3,44		0,27
H	999-9900 Строительный мусор		т	10,5		0,105					
	Итого прямые затраты										895,01
	ФОТ										888,05
	Пр/612-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					799,25
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					417,38
	Всего по позиции								211 164,00		2 111,64
220	ГЭСНр56-01-010-01		100 м2	0,01	1	0,01					178,08
	Снятие дверных полотен										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3628					178,08
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		0,3628			490,86		178,08
H	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,0118					
	Итого прямые затраты										178,08
	ФОТ										178,08
	Пр/612-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					160,27
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					83,70
	Всего по позиции								42 205,00		422,05
221	ГЭСНр56-01-011-01		100 м	0,102	1	0,102					210,79
	Снятие наличников										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,42942					210,79
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	4,21		0,42942			490,86		210,79
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,4		0,0408					
	Итого прямые затраты										210,79
	ФОТ										210,79
	Пр/612-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					189,71
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					99,07
	Всего по позиции								4 897,75		499,57
222	ГЭСНр63-03-009-01		100 м2	0,364	1	0,364					6 554,91
	Разборка потолка Армстронг \ Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расстровых (прим)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,56164					6 554,91
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		12,56164			521,82		6 554,91
H	999-9999 Строительный мусор и масса взвешанных материалов		т	0,356		0,129584					
	Итого прямые затраты										6 554,91
	ФОТ										6 554,91
	Пр/612-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					5 899,42
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					2 949,71
	Всего по позиции								42 318,79		15 404,04
223	ГЭСН110-01-016-01		100 м2	0,11	1	0,11					
	Демонтаж перегородки ПВХ / Устройство перегородок из ПВХ профилей: глухих (прим)										
	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р, пр_десса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р, пр_десса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	пр_2022_п.04_г.3_стр.2_стб.3 расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,651016					4 609,95
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	109,23	0,72	8,651016			532,88		4 609,95
	2 ЭМ										112,16
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,09108					64,12
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,63	0,72	0,049896			1 710,88		85,37
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,63	0,72	0,049896			796,00		39,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,52	0,72	0,041184			650,43		26,79
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,52	0,72	0,041184			592,57		24,40
	4 М										0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		кВт-ч	5,23	0	0			6,74		0,00
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм		шт	0,9	0	0	241,35	1,19	287,21		0,00
	01.7.15.14-0063 Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм		10 шт	31,3	0	0			118,94		0,00
	01.7.15.14-0063 Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм		т	0,001	0	0	319 102,96	1,29	411 642,82		0,00
	11.3.02.04 Перегородка из ПВХ профилей		м2	100	0	0					4 786,23
	Итого прямые затраты										4 786,23
	ФОТ										4 674,07
	Приказ № НР Деревянные конструкции 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					4 543,20
	Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					2 185,13
	Всего по позиции						104 677,82				11 514,56
224	ГЭСН46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,945	1	0,945					6 425,24
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч			11,6235					6 425,24
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	12,3		11,6235	552,78				421,03
	2 ЭМ										404,52
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	2,54		2,4003	115,43	1,46			16,51
	91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	5,08		4,8006	3,44				6 846,27
	Итого прямые затраты										6 425,24
	ФОТ		%	103		103					6 618,00
	При812-040-1.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					3 790,89
	При774-040-1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%								17 255,16
225	ГЭСН20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	компл	1	1	1					1 830,58
	мощностью: до 5 кВт										1 830,58
	57/1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 «раск.»; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к		чел.-ч	2,688		2,688	681,02				0,00
	пр_2022_п.84_г.3_стр.1_отб.3 раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7		чел.-ч	3,84	0,7	2,688					0,00
	1 ОТ(ЗП)										0,00
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0										0,00
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,8652	0	0			6,74		0,00
	01.7.15.07-0022 Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,004	0	0	261,09	1,29	336,81		0,00
	01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм		т	0,00007	0	0	263 215,45	1,29	339 547,83		0,00
	19.3.02.08-0021 Контейнеры стальные для крепления внешнего блока сплит-систем, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм		компл	1	0	0	375,17	1,65	619,03		0,00
П.Н	01.7.06.03-0023 Ленты поликарбонатные с лицевым слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм		кг	0	0	0					0,00
П.Н	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	0	0	0					0,00
П.Н	12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена		м	0	0	0					0,00
П.Н	19.3.02.08-0032 Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм		10 м	0	0	0					0,00
П.Н	21.1.05.04 Кабель для систем кондиционирования		1000 м	0	0	0					0,00
П.Н	23.2.02.02 Трубы медные для систем кондиционирования		м	0	0	0					0,00
	Итого прямые затраты										1 830,58
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					1 830,58
	При812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/нр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 993,50
	При774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/нр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								1 120,31
	Всего по позиции						4 944,39				4 944,39
226	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка обшивки из декоративных панелей и основе ГКЛ / Разборка обшивки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим)	100 м2	0,108	1	0,108					1 830,58
											1 993,50
											1 120,31
											4 944,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.07(3Т)									
		1-100-31 Средний разряд работы 3.1	чел.-ч			0,78948					420,70
		2 ЭМ	чел.-ч	7,31		0,78948					420,70
		ОТМ(3Тм)							532,88		1,34
		91.06.06-048 Подъемники одноукладные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,0216					11,37
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,2		0,0216	37,32	1,66	61,95		1,34
		Итого прямые затраты	чел.-ч	0,2		0,0216			526,24		11,37
		ФОТ									433,41
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклоплен. обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					432,07
		Пр/774-097.0 СП Стеклоплен. обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					388,86
		Всего по позиции									194,43
227	ГЭСНр69-01-001-32	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм	100 шт	0,01	1	0,01			9 413,89		1 016,70
		1.07(3Т)									
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч			2,06					1 084,05
		2 ЭМ	чел.-ч	206		2,06			526,24		1 084,05
		ОТМ(3Тм)									416,67
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	чел.-ч			1					592,57
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	100		1			409,79		409,79
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	чел.-ч	100		1			592,57		592,57
		Итого прямые затраты	маш.-ч	200		2			3,44		6,88
		ФОТ									2 083,29
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 676,62
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					1 542,49
		Всего по позиции									737,71
228	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	4,465	1	4,465			437 349,00		4 373,49
		1.07(3Т)	чел.-ч			4,59895					2 033,75
		1-100-10 Средний разряд работы 1.0	чел.-ч	1,03		4,59895			442,22		2 033,75
		4 М									2 906,55
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,893	1 828,55	1,78	3 254,82		2 906,55
		Итого прямые затраты									4 940,30
		ФОТ									2 033,75
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 871,05
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					894,85
		Всего по позиции									7 706,20
229	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	4,465	1	4,465			1 725,91		1 299,19
		Всего по позиции									5 800,88
230	01-20-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, усовершенствованным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	4,465	1	4,465			499,45		5 800,88
		Всего по позиции									2 230,04
		Итого по разделу 5 Демонтажные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет:									2 230,04
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									77 285,05
		Эксплуатация машин									64 187,27
		Оплата труда машинистов (ОТм)									1 174,53
		Материалы									943,97
											5 178,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перевозка										
	Строительные работы										5 800,88
	Строительные работы										162 579,40
	в том числе:										156 778,52
	оплата труда										61 678,57
	эксплуатация машин и механизмов										1 174,53
	оплата труда машинистов (ОТМ)										943,97
	материалы										5 136,59
	накладные расходы										57 818,55
	сметная прибыль										30 026,31
	Перевозка										5 800,88
	Монтажные работы										5 962,34
	в том числе:										2 508,70
	оплата труда										41,81
	материалы										2 257,83
	накладные расходы										1 154,00
	сметная прибыль										65 131,24
	Всего ФОТ (справочно)										60 076,38
	Всего накладные расходы (справочно)										31 180,31
	Всего сметная прибыль (справочно)										168 541,74
	Всего по разделу 5 Демонтажные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет										
	справочно:					124,957662					
	Затраты труда рабочих					1,63398					
	Затраты труда машинистов					0,1063					
Раздел 6. Отделочные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет											
231	ГЭСН08-02-002-03	Кирпич пестрорезок из кирпича: армированных толщиной в 12 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,1063	1	0,1063					
	пр_2020_прит.10_т.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;		чел.-ч								11 039,06
	42/1/пр_2020_п.58_п.г При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;		чел.-ч	143	1,38	20,977242					11 039,06
	42/1/пр_2020_п.58_п.г При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;		чел.-ч			20,977242					718,33
	1.0Т(ЗТ)		чел.-ч								531,10
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч								707,96
	2.ЭМ		чел.-ч								521,65
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								1 080,29
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	4,11	1,5	0,6553395					796,00
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	4,11	1,5	0,6553395					650,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,5	0,015945					592,57
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,5	0,015945					697,57
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,3		0,03189		35,71	1,58		1,80
	08.1.02.11-0001 Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0023		0,0002445		55 898,18	1,44		19,68
	08.4.02.05-1000 Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4		т	0,09		0,009567		94 939,93	0,72		653,97
	11.1.03.01-0064 Брусные обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV		м3	0,016		0,0017008		11 821,04	1,1		22,12
	04.3.01.12 Растворы цементно-известковые		м3	2,3		0,24449					
	06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный		1000 шт	5		0,5315					
	Итого прямые затраты										12 886,06
	ФОТ										11 570,16
	Приблиз. 0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					11 454,46
	81.2/пр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,65					6 785,90
	Приблиз. 0-1, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										31 226,42
	77.4/пр от 11.12.2020 п.16										16,10
232	ФЭСН-06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт	0,0005315	1	0,0005315					
	Всего по позиции										
	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	67	1,38	8,071758			559,41		4515,42
	2 ЭМ										61,90
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,05238			1 710,88		36,37
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,5	0,02619			796,00		20,85
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,5	0,02619			850,43		17,03
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,5	0,02619			592,57		15,52
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,5	0,02619		1,38	3,26		0,06
	91.21.12-004 Номинцы электрические		маш.-ч	0,14	1,5	0,018333			4 359,95		0,15
	4 М		м3	0,03		0,002619		1,58	56,42		0,96
	01.7.03.01-0001 Вода		куб.-ч	1,6296		0,1422641		6,74	6,74		121,32
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		м	116		10,1268		1,77	11,98		27,09
	01.7.06.01-0043 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм		м	118		10,3014		1,01	2,63		241,70
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		100 м	0,8		0,06984		1,77	3 460,76		11,17
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между карданными конструкциями и прилегающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм		100 шт	1,49		0,130077		1,64	85,84		49,97
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	19,43		1,696239		1,29	29,46		924,37
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм		м	122		10,6506		1,01	86,79		2 132,70
	07.2.06.03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа типовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм		м	234		20,4282		1,01	104,40		523,16
	07.2.06.03-0199 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм		м3	0,13875		0,0121129		1,1	43 190,19		97,80
	11.1.03.01-0002 Бруска строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ		кг	76		6,6348		1,43	14,71		114,47
	14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, ивевые, для приклеивания ГЛП и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа		кг	10		0,873		1,92	131,12		41,68
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая		кг	5		0,4365		1,43	95,48		73,61
	14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа		кг	34		2,9682		1,43	24,80		8 973,64
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа		м2	112		9,7776			4 551,79		4 424,34
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные		%	108		97,2			2 127,96		15 525,94
	Итого прямые затраты		%	55		46,75			177 645,82		
	ФОТ		%								
	Приказ № НР Деревянные конструкции										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		100 м2	0,324	1	0,324					
238	ГЭСН11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм										
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2										7 813,25
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загораживающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2										7 813,25
	421/пр_2020_п.58_п.1.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ТЗМ=1,25;		чел.-ч	35,6	1,38	15,917472			490,86		87,91
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			15,917472			324,81		38,24
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч			0,61722		1,66	61,95		324,81
	2 ЭМ		маш.-ч	1,27		0,61722			526,24		49,67
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч	1,27		0,61722		8,54	13,07		63,98
	91.06.06-048 Подъемники сфумовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	7,82		3,80052			56,42		63,98
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		м3	3,5		1,134		1,58			
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные										
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	04.3.01.03 Раствор готовый кладочный толстый цементный		M3	2,04							
	Итого прямые затраты					0,66096					
	ФОТ										
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					8 285,95
	812/пр от 21.12.2020 п.25										8 136,06
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					8 203,16
	774/пр от 11.12.2020 п.16										4 486,28
239	ФБСЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	M3	0,66096	1	0,66096			64 782,07		20 989,39
240	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,648	1	0,648			7 565,18		5 000,55
	пр. 2020_прил.10 т.3 п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют затронутые помещения подлежащие ремонту ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										5 000,55
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса										
	421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1. ОТ(ЗТ)										
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				3,297456					1 867,79
	2 ЭМ	чел.-ч		3,69	1,38	3,297456					1 867,79
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-046 Подъемники однокатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч							566,04		43,87
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч		0,01	1,5	0,0486					28,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч		0,01	1,5	0,00972	30,61	1,66	50,81		0,49
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч		0,04	1,5	0,00972			526,24		5,12
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	чел.-ч		0,04	1,5	0,03888			650,43		25,29
	4 М	маш.-ч		2,82	1,5	2,74104			592,57		23,04
	01.7.03.01-0001 Вода	M3		0,01					6,60		18,09
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		1		0,00648	35,71	1,58	56,42		65,09
	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг		13,8		0,648	56,11	1,78	99,88		0,37
	Итого прямые затраты					8,9424					64,72
	ФОТ										
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%		100	0,9	90					2 004,91
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 895,96
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65					1 706,36
	774/пр от 11.12.2020 п.16										789,66
241	ФБСЦ-14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей (расход 0,35 кг/м2)	т	0,0089424	1	0,0089424			6 945,88		4 500,93
242	ГЭСНр53-01-027-01	Обмазка гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм	10 м2	1,02	1	1,02	72 673,80	1,46	106 103,75		948,82
	1. ОТ(ЗТ)										
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч									
	2 ЭМ	чел.-ч		10,19							
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч		0,06		0,0612			539,51		5 607,56
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч		0,06		0,0612			40,13		36,27
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	чел.-ч		0,031		0,0612			650,43		39,81
	4 М	маш.-ч				0,03162			592,57		36,27
	01.7.03.01-0001 Вода	M3		0,011					10,11		0,32
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		2,39							17,06
	04.3.02.09 Смеси сухие гидроизоляционные проникающие	кг		57,2			35,71	1,58	56,42		0,63
	Итого прямые затраты					58,344			6,74		16,43
	ФОТ										
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%		92							5 701,02
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%		52							5 643,83
											5 192,32
											2 934,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции	кг	58,344	1	58,344						
243	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Всего сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие									
	Всего по позиции	100 м2	0,3234	1	0,3234						
244	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
	пр_2020_прил.10_г_3_п.1.1.г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения										
	421/пр_2020_п.58_п.8 при применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	чел.-ч	234,92	1,38	104,8429166					
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	чел.-ч								
	2 ЭМ	чел.-ч	чел.-ч								
	ОТМ(3ТМ)	маш.-ч	маш.-ч	0,02	1,5	0,839223		251,77	1,56	392,76	7,72
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	чел.-ч	0,02	1,5	0,009702				796,00	8,30
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	чел.-ч	0,01	1,5	0,004851				1 710,88	3,86
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	чел.-ч	0,01	1,5	0,004851				796,00	3,07
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	чел.-ч	0,01	1,5	0,004851				3,74	431,42
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	маш.-ч	1,69	1,5	0,819819		2,31	1,62	526,24	3,16
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	чел.-ч	1,69	1,5	0,819819				650,43	2,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	маш.-ч	0,01	1,5	0,004851				592,57	235,84
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	чел.-ч	0,01	1,5	0,004851				56,42	8,03
	4 М	м3	м3	0,44		0,142296		35,71	1,58	6,74	0,07
	01.7.03.01-0001 Вода	куб.-ч	куб.-ч	0,0325		0,0105105				78 246,62	227,74
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	т	т	0,009		0,0029106					
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	м2	м2	102		32,9868					
	06.2.05.03 Плиты керамогранитные 600х600 мм	м3	м3	0,01		0,003234					
	11.2.04.05 Рейки деревянные	м	м	1,2		0,38808					
	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	м	м	0		0					
	14.4.01.21 Грунтовка										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ	%	%	112	0,9	100,8					
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	%	65	0,85	55,25					
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-011.0, Приказ № ОП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции	м2	м2	32,9868	1	32,9868					
245	ПЦ 06.2.05.03.42 4205556012 Керамогранит GFU041MP07R Imperial Marble Матовый 600х600 мм	т	т	0,011319	1	0,011319					
	15.10.2025_02_1.1										
	Всего по позиции	т	т	0,011319	1	0,011319					
246	ФСБЦ-14.3.01.01-0113	Всего по позиции	т	0,38808	1	0,38808					
	Грунтовка для обеспыливающих поверхностей										
247	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плит, керамогранита, мозаики, камня	100 м2	0,5498	1	0,5498					
	Всего по позиции	чел.-ч	чел.-ч	50,4							
248	ГЭСНр61-01-001-04	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	чел.-ч	чел.-ч							
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	чел.-ч								
	1-100-28 Средний разряд работы 2.8	чел.-ч	чел.-ч								
	2 ЭМ	чел.-ч	чел.-ч								
	ОТМ(3ТМ)	маш.-ч	маш.-ч	0,58		0,318884		37,32	1,66	61,95	19,75
	91.06.06-048 Подъемники ордументовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	чел.-ч	0,58		0,318884				526,24	167,81
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	чел.-ч	0,58		0,318884				56,42	19,75
	4 М	м3	м3	0,35		0,19243		35,71	1,58	130 200,62	3 633,03
	01.7.03.01-0001 Вода	т	т	0,0506		0,0278199				10,86	10,86
	01.7.04-0004 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	м	м	1,752		0,9632496				3 622,17	3 622,17
	04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные										
	Итого										
	Страница										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-095.0-1.НР Шпатурные работы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-095.0 СП Шпатурные работы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
249	ФСБЦ-04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	0,9632496	1	0,9632496	19,16	1,59	68 114,30	30,46	37 449,24
	Всего по позиции										
250	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизов, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,7622	1	0,7622					29,34
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.1. пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			121,2346174					68 623,64
	2 ЭМ		чел.-ч	115,26	1,38	121,2346174			566,04		68 623,64
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.05-011	Потрешива однокосые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,5	1,86445			1 724,35		157,72
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,5	0,091464			681,02		62,29
	91.06.06-048	Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,5	0,308691		1,66	61,95		19,12
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,5	0,308691			526,24		162,45
	91.07.08-024	Распоросмесители передние, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,5	1,48629		2,31	3,74		5,56
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,5	1,48629			526,24		782,15
	4 М										
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,064787		1,58	56,42		41,72
	01.7.20.08-0051	Ветощ хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,3811		1,78	99,88		3,66
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,03811					38,06
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		76,22					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,265825					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-015.0-1. Приказ № НР Отделочные работы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0. Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
251	ТЛ_06.2.05.03_42_4205356012	Керамогранит GFU041MP07R Imperial Marble матовый 600x600 мм	м2	25,347	1	25,347			211 917,15		161 523,25
	Всего по позиции										
252	ТЛ_06.2.01.00_42_4205356012	Плитка настенная Kerfile Roma Perla 315x330	шт	10,557	1	10,557			1 408,33		50 482,86
	Всего по позиции										
253	ТЛ_06.2.01.00_42_5405972807	Былка белый матовый 20x60x0,9 Kerapla Marazzi	м2	41,8404	1	41,8404			1 107,50		46 338,24
	Всего по позиции										
254	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,03811	1	0,03811		2,07	79 246,62		2 961,98
	Всего по позиции										
255	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,285825	1	0,285825		1,29	46 489,47		13 287,85
	Всего по позиции										
256	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,3564	1	0,3564					13 287,85
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.1. пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)										
	Чел.-ч										
	29 193,23										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,38	50,3931067			579,31		29 193,23
	2 ЭМ										1 617,73
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			2,854764					1 684,70
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,5	0,406296		37,32	1,66	61,95	25,17
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,5	0,406296				526,24	213,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,5	2,448468				650,43	1 592,56
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,5	2,448468				592,57	1 450,89
	4 М									6,68	6,68
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	2,782		0,9915048				6,74	6,68
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103		36,7092					32 482,34
	Итого прямые затраты										30 857,93
	ФОТ		%	100	0,9	90					27 772,14
	Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					12 852,33
	Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								205 125,73		73 106,01
257	ФСБЦ-01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой крошкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	14,2292	1	14,2292		468,45	1,36	637,09	9 065,28
258	ГЭСН10-01-039-03	Установка блока в наружных и внутренних дверных проемах с контактной в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,03933	1	0,03933					9 065,28
	421 Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановами рабочего пр. 2020_прил.10_1.3_п.1.1_гр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещения предметами ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421/пр_2020_п.58_п.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15;										
	1.07(3Т)		чел.-ч			6,241671					3 450,27
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	115	1,38	6,241671			552,78		3 450,27
	2 ЭМ										139,16
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,2401097					140,36
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,49	1,5	0,0289076		37,32	1,66	61,95	1,79
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,49	1,5	0,0289076				526,24	15,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,58	1,5	0,2112021				650,43	137,37
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,58	1,5	0,2112021				592,57	125,15
	4 М										714,74
	01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная		кг	108		4,24764		92,95	1,61	149,65	635,66
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0101		0,0003972		70 296,20	1,29	90 682,10	36,02
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,08		0,0031464				13 685,01	43,06
	01.7.04.07 Скобные изделия		компл	0		0					
	11.1.01.10 Наличники		м	540		21,2382					
	11.2.02.01 Блоки дверные		м2	100		3,933					
	Итого прямые затраты										4 444,53
	ФОТ		%	108	0,9	97,2					3 590,63
	Приказ № НР Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					3 490,09
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № СП Деревянные конструкции										1 678,62
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								244 425,12		9 613,24
259	ТЛ_11.2.02.07_42_4205237851 Остлуп. Полотно Гладкое (1000x2000, эмаль белая, КТ хром матовый, врезка №19)		шт	1	1	1			28 356,00		28 356,00
	56_15.10.2025_02_24.1										
	Всего по позиции										28 356,00
260	ТЛ_11.2.02.07_42_4205237851 Остлуп. Полотно Гладкое (900x2000, эмаль белая, КТ хром матовый, врезка №19)		шт	1	1	1			22 080,00		22 080,00
	56_15.10.2025_02_23.1										
	Всего по позиции										22 080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
261	ТЦ 11.2.02.01.42_4205237851 Остium. Короб телескоп А 38x85 мм (Эмаль белая) 56_15.10.2025_02_30.1			шт	5	1				1 428,00		7 140,00
Всего по позиции												
262	ТЦ 11.2.02.01.42_4205237851 Остium. Наличник телескоп 10x80x2150 мм (Эмаль белая) 56_15.10.2025_02_31.1		шт	10	1	10			936,00		7 140,00	
Всего по позиции												
263	ТЦ 11.2.02.01.42_4205237851 Остium. Добор телескоп 10x350x2070 мм (Эмаль белая) 56_15.10.2025_02_32.1		шт	5	1	5			3 137,00		9 360,00	
Всего по позиции												
264	ТЦ 01.7.04.00.42_4205237851 Ручка Morelli MH-58-R6 MSC 56_15.10.2025_02_33.1		шт	2	1	2			2 320,00		15 685,00	
Всего по позиции												
265	ТЦ 07.1.04.00.42_4205237851 Магнитный замок под цилиндр Morelli 56_15.10.2025_02_25.1		шт	2	1	2			1 190,00		4 640,00	
Всего по позиции												
266	ТЦ 01.7.04.00.42_4205237851 Накладка на цилиндр Morelli 56_15.10.2025_02_26.1		шт	2	1	2			700,00		2 380,00	
Всего по позиции												
267	ТЦ 01.7.04.00.42_4205237851 Цилиндр ключ-завертка 60CK PC 56_15.10.2025_02_27.1		шт	2	1	2			2 530,00		5 060,00	
Всего по позиции												
268	ТЦ 01.7.04.00.42_4205237851 Ручки. Петля-бабочка SC 56_15.10.2025_02_28.1		шт	6	1	6			170,00		1 020,00	
Всего по позиции												
Итого по разделу 6 Отделочные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет :												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Всего по разделу 6 Отделочные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет												
справочно:												
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
381,0363148												
8,0568427												
272 508,66												
Раздел 7. Электромонтажные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет												
269	ГЭСНМ10-06-037-12	Коробка оконная	100 шт	0,08	1	0,08						
421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановами рабочего пр_2020_прил_10_г_3_п.1.1, гр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2												
2,304												
1-100-33 Средний разряд работ 3,3												
4 М												
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые												
08.3.07.01-0060 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗсп,												
размеры 100x10 мм												
14.4.04.12-0008 Эмаль ЭП-140												
1 258,31												
1 258,31												
44,25												
8,18												
63 543,11												
30,50												
348 071,42												
5,57												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	999-0005	Масса	т	0,03		0,0024					
269.1	421/лр_2020_л.75_п.а	Итого прямые затраты	%	2							1 302,56
		Итого прямые затраты	%	2							20,97
		ФОТ	%	90							1 258,31
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	46							1 132,48
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46							578,82
	Всего по позиции						37 935,38				3 034,83
270	ФСБЦ-20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55	шт	8	1		71,55	1,23			704,08
		Всего по позиции					88,01				704,08
271	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,17	1	1,17					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	цел.-ч	15,2	1,2	21,3408	566,04				12 079,75
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	цел.-ч	15,2	1,2	21,3408	21,3408	217,85				12 079,75
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6						6,74				42,09
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376			6,244992	85,84				175,76
	01.7.15.07-0152 Добыли пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм	100 шт	1,75			2,0475					
	Итого прямые затраты										12 297,60
271.1	421/лр_2020_л.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы	%	2							201,33
		ФОТ	%	97							12 079,75
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51							11 717,36
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							6 160,67
	Всего по позиции						25 963,21				30 376,96
272	ФСБЦ-23.8.03.02-0001	Клится пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм	10 шт	23,4	1	23,4	37,42				875,63
		Всего по позиции									875,63
273	ФСБЦ-18.5.08.18-0422	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм	м	117	1	117	59,02	1,28			8 839,35
		Всего по позиции									8 839,35
274	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм²	100 м	1,17	1	1,17					
		421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	цел.-ч	6,29	1,2	8,83116	579,31				5 115,98
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	цел.-ч	6,29	1,2	8,83116	8,83116	5115,98				99,46
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										58,48
	2 ЭМ										
	ОТМ(3Тм)										
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	цел.-ч	0,08424			0,08424	1 710,88				72,06
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,04212	0,03	1,2	0,04212	796,00				33,53
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	цел.-ч	0,04212	0,03	1,2	0,04212	850,43				27,40
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,04212	0,03	1,2	0,04212	592,57				24,96
	4 М										420,29
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прокрашенные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67			31,2039	5,93				185,04
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105			0,0012285	43 821,53	1,61			86,67
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,02			0,0234	79,88	1,62			3,03
	20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05			0,0585	1 239,94	1,27			92,12
	20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122			0,014274	3 742,90				53,43
	Итого прямые затраты										5 694,22
274.1	421/лр_2020_л.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы	%	2							85,27
		ФОТ	%	97							5 174,47
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97							5 019,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			51							
	Всего по позиции		%	51							2 638,98
275	ФСБЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0.52, категория 5е	1000 м	0,056	1	0,056	39 044,08	1,29	11 485,22		13 437,71
	Всего по позиции								50 366,86		2 820,54
276	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1.50ж(М, РЕ)-660	1000 м	0,018	1	0,018			64 988,39		2 820,54
	Всего по позиции								1 169,79		1 169,79
277	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2.50ж(М, РЕ)-660	1000 м	0,043	1	0,043			94 121,82		4 047,24
	Всего по позиции								1 169,79		1 169,79
278	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,59	1	0,59					4 047,24
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,682								6 767,50
	2 ЭМ	чел.-ч	11,682								6 767,50
	ОТМ(ЗТМ)										33,44
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,02832								19,66
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,01416		1,2				1 710,88		24,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01416		1,2				796,00		11,27
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,01416		1,2				650,43		9,21
	4 М	чел.-ч	0,01416		1,2				592,57		8,39
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,0059				4 338,27	1,7	7 375,06		176,53
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,3				79,88	1,62	129,41		43,51
	21.2.03.02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0.50-3,00 мм	кг	0,53				374,60	0,94	352,12		22,91
	Итого прямые затраты										110,11
278.1	421/пр_2020_п.75_п.ла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2					6 997,13
	ФОТ										112,79
	Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					6 787,16
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					6 583,55
	Всего по позиции								29 076,14		3 461,45
279	ФСБЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0.52, категория 5е	1000 м	0,008	1	0,008	39 044,08	1,29	50 366,86		17 154,92
	Всего по позиции								402,93		402,93
280	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2.50ж(М, РЕ)-660	1000 м	0,051	1	0,051			94 121,82		4 800,21
	Всего по позиции								4 800,21		4 800,21
281	ГЭСНм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	0,11	1	0,11					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	33,4752								20 428,58
	2 ЭМ	чел.-ч	33,4752								20 428,58
	ОТМ(ЗТМ)										316,38
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,26136								181,46
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,13068		1,2				1 710,88		223,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,13068		1,2				796,00		104,02
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,13068		1,2				650,43		85,00
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч	0,13068		1,2				592,57		77,44
	91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.-ч	1,14		1,2				32,00		4,82
	4 М	маш.-ч	0,0924		1,2				32,25		2,98
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35				5,87	1,01	5,93		3 816,23
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1								22,83
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки накатированных и углеродистых сталей УОНИ 134Б, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	2,1				37,71	1,77	66,75		7,34
									155,13		35,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281.1	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,4		1,144	174,93	1,1	192,42		220,13
	04.3.02.14-0101	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа	т	0,005		0,00055	5 338,16	1,59	8 487,67		4,67
	08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 5-12 мм	т	0,56		0,0616	67 306,50	0,84	56 537,46		3 482,71
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	3		0,33	79,88	1,62	129,41		42,71
	Итого прямые затраты										
281.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					340,48
	ФОТ		%	97		97					20 610,04
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					19 991,74
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%								10 511,12
	Всего по позиции										
282	ГЭСН08-03-610-02	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый	100 шт	0,07	1	0,07					2 060,25
пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр.	421/	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	0,12	1,2	0,01008			442,22		4,46
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	41,1	1,2	3,4524			592,57		2 045,79
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч								4,37
	2 ЭМ		чел.-ч								3,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч						650,43		4,37
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,2	0,00672				592,57		3,98
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,2	0,00672					7,81
	4 М		кВт.-ч	4,0755		0,285285			6,74		1,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	шт	1,2063		0,084441			69,70		5,89
	01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х322 мм	%	2		2					2 066,41
282.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					34,17
	ФОТ		%	97		97					2 054,23
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 992,60
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%								1 047,66
	Всего по позиции										
283	ФСБЦ-20.3.03.07-1500	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 13 Вт, размеры 110х104 мм, IP20, УХЛ4	шт	7	1	7	4 401,62	1,05	4 621,70		32 351,90
284	ГЭСН08-03-591-09	Розетка штепсельная: угольного типа при скрытой проводке	100 шт	0,26	1	0,26					32 351,90
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр.	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	30,48	1,2	9,50976			610,26		5 803,45
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч								20,07
	2 ЭМ		чел.-ч								11,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч						1 710,88		16,01
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,00936				796,00		7,41
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,00936			650,43		4,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00624			592,57		3,71
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,00624					273,81
	4 М		М	35		9,1	5,87	1,01	5,93		53,91
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные проищенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	кг	1,5		0,39				192,42		75,01
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00315		0,000819			7 375,06		6,01
	03.1.01.01-0002	Тип строительный Г-3	т	0,102		0,02652			5 232,28		138,7
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт								6 108,7
	Итого прямые затраты										
284.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5814,5
	ФОТ		%								Страни

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97							
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51							
285	ФЭСЦ-20.4.03.03-1028	Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет белый, IP20 (Legrand Etika)	шт	2	1	2	272,59	1,23	56 964,42		5 640,14
	Всего по позиции								335,29		2 965,44
286	ФЭСЦ-20.4.03.06-1037	Розетка скрытого монтажа, одностепенная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 (Legrand Etika)	шт	2	1	2	132,07	1,23	162,45		14 810,75
	Всего по позиции										670,58
287	ФЭСЦ-20.4.03.06-1036	Розетка скрытого монтажа, одностепенная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 (Legrand Etika)	шт	22	1	22	77,83	1,23	95,73		670,58
	Всего по позиции										324,90
288	ФЭСЦ-20.4.03.02-0011	Рамки на термолентах, 1 пост (Legrand Etika)	100 шт	0,05	1	0,05	4 406,17	1,69	7 446,43		2 106,06
	Всего по позиции										2 106,06
289	ТЦ_20.4.03.02_42_7842224734 Рамка 2-местная белый ЕТКА 672502_15.10.2025_02_20.1		шт	2	1	2			66,33		372,32
	Всего по позиции										132,66
290	ТЦ_20.4.03.02_42_7842224734 Рамка 5-местная белый ЕТКА 672505_15.10.2025_02_21.1		шт	2	1	2			266,55		132,66
	Всего по позиции										533,10
291	ТЦ_20.4.03.02_42_7842224734 Рамка 4-местная белый ЕТКА 672504_15.10.2025_02_34.1		шт	1	1	1			201,00		533,10
	Всего по позиции										201,00
292	ТЦ_20.4.03.02_42_7842224734 Рамка 3-местная белый ЕТКА 672503_15.10.2025_02_35.1		шт	1	1	1			118,64		201,00
	Всего по позиции										118,64
293	ГЭСН08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					118,64
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего § ОТ(31)	чел.-ч			0,61824					377,29
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	25,76	1,2	0,61824			610,26		377,29
	2 ЭМ										1,54
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,0012					0,85
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,00072			1 710,88		1,23
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,00072			796,00		0,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00048			650,43		0,31
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00048			592,57		0,28
	4 М										11,13
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00315		0,000063	4 338,27	1,7	7 375,06		0,46
	20.2.02.01-0019 Бутили изолирующие, размеры 65х50х18 мм		1000 шт	0,102		0,00204	3 658,94	1,43	5 232,28		10,67
293.1	421/пр_2020_п.75_п.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	Итого прямые затраты	%	2		2					390,81
	ФОТ										6,29
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			378,14		366,80
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			192,85		956,75
	Всего по позиции								47 837,50		226,42
294	ФЭСЦ-20.4.03.02-1022	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 (Legrand Etika)	шт	2	1	2	71,20	1,59	113,21		226,42
	Всего по позиции										66,33
295	ТЦ_20.4.03.02_42_7842224734 Рамка 2-местная белый ЕТКА 672502_15.10.2025_02_20.1		шт	1	1	1			66,33		66,33
	Всего по позиции										74,46
296	ФЭСЦ-20.4.03.02-0011	Рамки на термолентах, 1 пост (Legrand Etika)	100 шт	0,01	1	0,01	4 406,17	1,69	7 446,43		74,46
	Всего по позиции										
297	ГЭСН08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего § ОТ(31)	чел.-ч			0,31488					192,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	26,24	1,2	0,31488			610,26		192,16
	2 ЗМ										0,78
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0006			1 710,88		0,43
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,00036			796,00		0,29
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,00036			650,43		0,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00024			592,57		0,14
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00024			7 375,06		5,57
	4 М		т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,7	5 232,28		0,23
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,43			5,34
	20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм										198,94
	Итого прямые затраты		%	2		2					3,20
297.1	421/лр_2020_п.75_п.1а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%								192,59
	ФОТ		%	97		97					186,81
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					98,22
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%						48 717,00		487,17
	Всего по позиции		шт	1	1	1	33,02	1,59	52,50		52,50
298	Выполнитель скрытого монтажа, двухлавиный, 10 А, цвет белый, IP20 (Legrand Eptka)										
	Всего по позиции		шт	1	1	1					810,41
301	Установка внешнего блока мульти сплит-системы		шт						681,02		810,41
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,19		1,19					1 811,78
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0		чел.-ч						6,74		1,52
	4 М		кВт.-ч	0,225		0,225			1 810,26		1 810,26
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		компл	1		1	1 097,13	1,65			2 822,19
	19.3.02.08-0022 Крышные стальные для крепления внешнего блока сплит-систем, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 67х630х50 мм										810,41
	Итого прямые затраты										882,54
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					495,97
	Пр812-016.0-1, Примаз № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					
	Пр774-016.0, Примаз № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%						4 000,70		4 000,70
302	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 8 кВт		шт	1	1	1					2 056,68
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	3,02		3,02			681,02		2 056,68
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0		чел.-ч								28,63
	4 М		кВт.-ч	0,5202		0,5202			6,74		3,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,004		0,004	261,09	1,29	336,81		1,35
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		т	0,00007		0,00007	263 215,45	1,29	339 547,93		23,77
	01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм, прозеначение, ширина 20 мм, полиция 0,08 мм		кг	0		0					
П.Н	01.7.06.03-0023 Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	0		0					
П.Н	01.7.14.01-0002 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена		м	0		0					
П.Н	12.2.07.04 Трубки дренажные (линейные) экзфированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм		10 м	0		0					
П.Н	19.3.02.08-0032 Кабель для систем кондиционирования		1000 м	0		0					
П.Н	21.1.05.04 Трубы медные для систем кондиционирования		м	0		0					2 085,31
П.Н	23.2.02.02 Трубы медные для систем кондиционирования		%	121	0,9	108,9					2 056,68
	Итого прямые затраты										2 239,72
	ФОТ		%								
	Пр812-016.0-1, Примаз № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					
	Всего по позиции										1 258,69
304	ФСБЦ-23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые туглые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	4	1	4	221,66	1,2			5 583,72
	Всего по позиции										5 583,72
305	ФСБЦ-23.2.02.02-0014	Трубы медные круглые туглые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	4	1	4	374,93	1,2			1 063,96
	Всего по позиции										1 063,96
306	ФСБЦ-12.2.07.04-0174	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	м	4	1	4	26,36	1,43			1 799,68
	Всего по позиции										1 799,68
307	ФСБЦ-12.2.07.04-0176	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м	4	1	4	32,31	1,43			150,76
	Всего по позиции										150,76
308	ФСБЦ-19.3.02.08-0032	Трубы дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0,5	1	0,5	388,44	1,21			184,80
	Всего по позиции										184,80
	Итого по разделу 7 Электромонтажные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет:										222,91
	Всего прямые затраты (справочно)										222,91
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										129 720,24
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										56 940,34
	Материалы										476,04
	Строительные работы										276,02
	в том числе:										72 027,84
	оплата труда										19 127,85
	материалы										
	накладные расходы										2 887,09
	сметная прибыль										11 383,84
	Монтажные работы										3 122,26
	в том числе:										1 754,66
	оплата труда										195 755,24
	материалы										
	накладные расходы										54 073,25
	сметная прибыль										476,04
	Всего ФОТ (справочно)										276,02
	Всего накладные расходы (справочно)										60 644,00
	Всего сметная прибыль (справочно)										52 630,72
	Всего по разделу 7 Электромонтажные работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет										27 655,21
	справочно:										57 216,36
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										55 752,98
	Затраты труда рабочих										29 409,87
	Затраты труда машинистов										214 883,09
	Затраты труда машинистов										1 051,73
309	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,23	1	0,23					
	421/пр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выходящих за пределы элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2										
	2 ЭМ										
	Чел.-ч										9 039,17
	Чел.-ч										9 039,17
	610,26										22,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,020125					
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,008625			1 080,29		14,86
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,03	1,25	0,008625			796,00		9,32
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00575			1 710,88		6,87
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02	1,25	0,00575			796,00		9,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00575			650,43		4,58
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,00575			592,57		3,74
		4 М	Чел.-ч	0,02	1,25	0,00575					3,41
		01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	1,57		0,3611	35,71	1,58	56,42		118,49
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	Т	0,00266		0,0006118	145 801,49	1,1	160 381,64		20,37
		01.7.19.02 Колеса резиновые	КЗ	4		0,92					98,12
		18.1.02.01 Задвижки	ШП	0		0					
		23.1.02.07 Крепления	КЗ	0		0					
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	М	99,8		22,954					9 195,42
		Итого прямые затраты									9 054,03
		ФОТ	%	121	0,9	108,9					9 859,84
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					5 541,07
		Приказ № СТ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								24 596,33
		774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха					324,68	1,36	441,56		10 155,88
		Всего по позиции	М	23	1	23					10 155,88
310	ФСБЦ/24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	М	23	1	23					227,12
		Всего по позиции	ШТ	4	1	4			56,78		227,12
311	ФСБЦ/24.3.05.07-0032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	ШТ	4	1	4					
		Всего по позиции	100 М	0,28	1	0,28					
312	ГЭСН15-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр: 50 мм	100 М	0,28	1	0,28					11 475,82
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Чел.-ч			18,8048			610,26		11 475,82
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	58,4	1,15	18,8048					12,05
	2 ЭМ		Чел.-ч			0,0105					7,65
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,01	1,25	0,0035			1 080,29		3,78
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0035			796,00		2,79
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,01	1,25	0,0035			1 710,88		5,99
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0035			796,00		2,79
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0035			650,43		2,28
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0035			592,57		2,07
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0035					60,05
	4 М		МЗ	0,39		0,1092	35,71	1,58	56,42		6,16
	01.7.03.01-0001 Вода		Т	0,0012		0,000336	145 801,49	1,1	160 381,64		53,89
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		КЗ	1,5		0,42					
	01.7.19.02 Колеса резиновые		ШП	0		0					
	18.1.02.01 Задвижки		КЗ	0		0					
	23.1.02.07 Крепления		М	99,8		27,944					11 555,57
	24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм										11 483,47
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции		%	121	0,9	108,9					12 505,50
313	ФСБЦ-24.3.02.02-0003 Трубы полипропиленовые для систем водотоотведения, диаметр 50 мм Всего по позиции		м	28	1	28			111 031,96		31 068,96
314	ФСБЦ-24.3.05.08-0201 Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм Всего по позиции		шт	4	1	4			171,09		4 812,92
315	ФСБЦ-24.3.05.15-0101 Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм Всего по позиции		шт	4	1	4			31,51		126,04
316	ФСБЦ-24.3.05.08-0202 Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм Всего по позиции		шт	6	1	6			73,14		292,56
317	ГЗСНм12-01-105-02 Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм 421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр_2020_п.58_п.11.8 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЗСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ	чел.-ч		100	1,38	38,64			592,57		22 896,90
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				38,64					22 896,90
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч		0,29	1,5	0,4284			1 710,88		294,98
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч		0,29	1,5	0,1218			796,00		208,39
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч		3,35	1,5	1,407			18,09		96,95
	91.21.19-014 Стены трубопроводные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	чел.-ч		0,29	1,5	0,1218			650,43		25,45
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч		0,44	1,5	0,1848			592,57		72,18
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газосварочный технический	чел.-ч		0,44	1,5	0,1848			6819,35		1 250,22
	01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический	м3		1,14		0,3192			681,02		125,85
	01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3		1,31		0,3668			340,41		518,41
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		0,81		0,2268			84,96		219,49
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг		0,531		0,14868			36,31		31,16
	01.3.05.07-0011 Бура (тетраборат натрия)	кг		0,57		0,1596			57,37		13,01
	Итого прямые затраты	кг		0,06		0,0168			931,11		1,00
317.1	421/пр_2020_п.75_п.16 Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр812-054.0-1 НР Технологические трубопроводы Пр774-054.0 СП Технологические трубопроводы Всего по позиции	%		2		2			1 564,26		249,06
	Трубы медные круглого сечения твёрдые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 28 мм Всего по позиции	м		28	1	28			204 129,86		10 666,26
318	ФСБЦ-23.2.02.03-0008 Трубы медные круглого сечения твёрдые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 28 мм Всего по позиции	м		28	1	28			917,89		57 156,36
319	ГЗСН20-02-001-01 Установка воздухоподогревателей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЗСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-33 Средний разряд работы 3,3 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ)	шт		2	1	2			1 101,47		30 841,16
	чел.-ч					2,806			546,14		1 532,47
	чел.-ч			1,22	1,15	2,806					1 532,47
	чел.-ч					0,025					36,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	0,31	1,25	0,775	2,36	1,58	3,73		2,89
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,04	1,25	0,1	11,45	1,58	18,09		1,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025			650,43		16,26
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,01	1,25	0,025			592,57		14,81
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,2	1,25	0,5			32,00		16,00
	4 М										181,52
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4,5 мм		кг	0,2		0,4			155,13		62,05
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,14		0,28	174,93	1,1	192,42		53,88
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,16		0,32	138,50	1,48	204,98		65,59
	19.1.01.11 Крепления		кг	0		0					
	19.1.02.04 Воздухораспределители		шт	1		2					1 785,76
	Итого прямые затраты										1 547,28
	ФОТ										1 684,99
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					946,94
	При774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					
	Всего по позиции		шт	2	1	2			2 196,85		4 397,69
320	ТС 19.1.05.03_42 5029060987 Диффузор вентиляционный Оге DVS-P D125 мм металл цвет белый		шт	2	1	2			397,50		795,00
	Всего по позиции										795,00
321	ГЭСН17-01-003-01 Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным к сливу унитаза		10 компл	0,2	1	0,2					2 560,11
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	0,82	1,15	4,3815	442,22				83,40
	1.0Т(ЗТ)		чел.-ч	0,31	1,15	0,1886	482,02				34,37
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	17,92	1,15	0,0713	592,57				2 442,34
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч			4,1216					54,59
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч			0,0975					56,78
	2 ЭМ		чел.-ч	0,06	1,25	0,015	37,32	1,66	61,95		0,93
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,06	1,25	0,015	526,24				7,89
	91.06.06-048 Подъемники орюментовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,06	1,25	0,015	650,43				53,66
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,33	1,25	0,0825	592,57				48,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,33	1,25	0,0825					1 760,61
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч								3,24
	4 М		кВт-ч	2,4		0,48	6,74				1,94
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,02		0,004	375,96	1,29	484,99		5,39
	01.7.15.07-0023 Добели полнотеловые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм		т	0,0002		0,00004	104 494,96	1,29	134 798,50		56,70
	01.7.15.14-0171 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм		л	0,31		0,062	914,55	1,19	914,55		1 256,70
	14.5.01.07-1000 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный		шт	10		2	459,38	1,37	629,35		434,64
	18.2.06.12-1036 Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышки, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450x370 мм		шт	10		2	190,63	1,14	217,32		
	24.3.04.11-0030 Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм		шт	10		2					
	18.2.01.06 Унитазы		компл	10		2					4 432,09
	18.2.06.08 Подводки гибкие		шт	10		2					2 616,89
	Итого прямые затраты										2 849,79
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					1 601,54
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					
	При774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								8 883,42
	Всего по позиции								44 417,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	ТЦ_18.2.02.06_77_7735527011 _15.10.2025_02_36.1	(Полная комплектация) Уплотн для инвальных соответствующих нормам DSTRANA 4620	шт	1	1	1					
		Всего по позиции							30 610,00		30 610,00
324	ФСБЦ-18.2.06.08-0021	Подводка гибкая к газовым приборам, сит-фонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	2	1	2	221,90	1,21	268,50		30 610,00
		Всего по позиции									537,00
325	ФСБЦ-18.5.07.04-0008	Трубка отвода конденсата, Диаметр 32 мм	компл	2	1	2	1 230,50	1,21	1 488,91		537,00
		Всего по позиции									2 977,82
326	ФСБЦ-23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двуклапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт	0,2	1	0,2	264,09	1,64	433,11		2 977,82
		Всего по позиции									86,62
327	ФСБЦ-23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двуклапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 80 до 100 мм	10 шт	0,4	1	0,4	484,01	1,64	793,78		86,62
		Всего по позиции									317,51
328	ГЭСН17-01-001-14 421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм)	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм)	10 компл	0,1	1	0,1					317,51
		91.06.06-048 Подъемники ординарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	19,5	1,15	2,2425			592,57		1 328,84
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,13	1,25	0,04125	37,32	1,66	61,95		17,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,13	1,25	0,01625			526,24		23,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,2	1,25	0,025			650,43		1,01
		4 М	чел.-ч	0,2	1,25	0,025			592,57		8,55
		01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,104		0,0104			14,81		16,26
		01.7.07.29-0101 Овес линейной	кг	0,3		0,03	6,74		91,62		14,81
		01.7.15.07-0024 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,04		0,004	128,40	1,61	6,20		0,07
		01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остриженные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0007		0,0007	449,47	1,29	206,72		6,20
		08.1.02.11-0001 Покраски из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0036		0,0036	110 308,96	1,29	579,82		2,32
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,4		0,04	55 898,18	1,44	142 298,56		9,96
		14.5.02.02-0105 Мастика сантехническая	кг	2		0,04	80 493,38		28,98		28,98
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтобертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	кг	2		0,2	79,88	1,62	129,41		5,18
		24.3.01.02-1004 Колесо резное угловатильное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	10		0,0002	66,40	2,45	162,68		32,54
H	18.2.02.08 Умывальники	Итого прямые затраты	шт	10		1	60 697,21	1,27	77 085,46		1,54
		ФОТ	компл	10		1	5,14	0,94	4,83		4,83
		Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 461,09
		Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 352,20
		Всего по позиции									1 472,55
329	ТЦ_18.2.03.02_77_7735527011 _15.10.2025_02_55.1	Плюский сифон для раковин арт. 4624, 6926	шт	1	1	1	37 611,90				3 761,19
		Всего по позиции							1 108,33		1 108,33
330	ТЦ_18.2.02.06_77_7735527011 _15.10.2025_02_45.1	Раковина для инвальных Y11 510x590x210 мм	шт	1	1	1					1 108,33
		Всего по позиции							11 091,67		11 091,67
											11 091,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_п.6 ТЗМ=1,25 1.07(3Т)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0 4 М		чел.-ч	2,8	1,15	4,186					
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		чел.-ч			4,186					
	01.7.15.07-0022 Добыли полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		кВт-ч	0,052		0,0676			592,57		2 480,50
	01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,02		0,026			6,74		2 480,50
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,00014		0,000182		1,29	336,81		45,58
	18.2.06.04 Гарнитура туалетная		т	0,0001		0,00013		1,29	142 298,56		0,46
	Итого прямые затраты		шт	10		13		1,44	80 493,38		25,90
	ФОТ										10,46
	Пр612-016.0-1. Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		108,9					2 526,08
	Пр774-016.0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.10 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		61,2					2 480,50
	Всего по позиции										2 701,26
339	ПЦ_09.3.02.01_77_7735527011 Поручень для туалета настенный отходной без бумагодержателя по ГОСТ 9002150 мм Ø 32	Поручень для туалета настенный отходной без бумагодержателя по ГОСТ 9002150 мм Ø 32	шт	2	1	2			5 188,78		1 518,07
	Всего по позиции								10 200,00		6 745,41
340	ПЦ_06.1.05.04_77_7735527011 Урна для санузла с поворотной крышкой (16л)	Урна для санузла с поворотной крышкой (16л)	шт	1	1	1					20 400,00
	Всего по позиции								5 500,00		20 400,00
341	ПЦ_10.2.06.06_77_7735527011 Механический диспенсер для туалетной бумаги, антибактериальный	Механический диспенсер для туалетной бумаги, антибактериальный	шт	1	1	1					5 500,00
	Всего по позиции								6 141,67		5 500,00
342	ПЦ_10.2.06.04_77_7735527011 Универсальный гравиметрический держатель (крючок) с порошковой покраской	Универсальный гравиметрический держатель (крючок) с порошковой покраской	шт	1	1	1					6 141,67
	Всего по позиции								1 700,00		6 141,67
343	ПЦ_10.2.06.12_77_7735527011 Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями, 110х100х165 мм, 600 мл	Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями, 110х100х165 мм, 600 мл	шт	1	1	1					1 700,00
	Всего по позиции								4 400,00		1 700,00
344	ПЦ_09.3.02.01_77_7735527011 Поручень для раковины двухопорный 550мм Ø 32	Поручень для раковины двухопорный 550мм Ø 32	шт	2	1	2					4 400,00
	Всего по позиции								5 500,00		4 400,00
345	ПЦ_10.2.06.12_77_7735527011 Поручень прямой настенный (600мм Ø 32 мм)	Поручень прямой настенный (600мм Ø 32 мм)	шт	2	1	2					11 000,00
	Всего по позиции								3 441,67		11 000,00
346	ПЦ_10.2.06.12_77_7735527011 (G-ка 8866)Диспенсер для бумаги-полотенец (антибактериальный), хром	Диспенсер для бумаги-полотенец (антибактериальный), хром	шт	1	1	1					6 883,34
	Всего по позиции								5 200,00		6 883,34
347	ПЦ_09.3.02.01_77_7735527011 Поручень-опора с полукругом для спины в санузле, гигиенические комнаты 250х500 мм	Поручень-опора с полукругом для спины в санузле, гигиенические комнаты 250х500 мм	шт	1	1	1					5 200,00
	Всего по позиции								7 000,00		5 200,00
348	ПЦ_10.2.06.12_77_7735527011 Ведро для мусора универсальное 25л, настенное	Ведро для мусора универсальное 25л, настенное	шт	1	1	1					7 000,00
	Всего по позиции								5 941,67		7 000,00
349	ГЭСН10-08-001-06 Приборы измерно-контрольные, сигнальные, концентратор: шлюз базовый на 10 лучей	Приборы измерно-контрольные, сигнальные, концентратор: шлюз базовый на 10 лучей	шт	1	1	1					5 941,67
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г. процесс, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства. Эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	чел.-ч			6,624					4 100,98
	1-100-43 Средний разряд работ 4,3 4 М		чел.-ч	4,8	1,38	6,624			619,11		4 100,98
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,003		0,003					97,76
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0832		0,0832		1,63	463,16		1,39
								6,74			0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349.1	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	шт	0,04		0,04	978,09	1,29	1 261,74		50,47
	10.3.02.03-0012	Провод оплошно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС-40	кг	0,03		0,03	899,56	1,68	1 511,26		45,34
		Итого прямые затраты									4 198,74
	421/лр_2020_п.75_п.1а	Вспомогательные немонерируемые материальные ресурсы	%	2		2					59,43
		ФОТ	%	90		90					4 100,98
	Пр812-051.1.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					3 690,88
	Пр774-051.1.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%								1 886,45
		Всего по позиции	шт	1	1	1			9 835,50		9 835,50
									8 833,33		8 833,33
350	11.20.3.01.07.77.7735527011	Система вызова помощи в санузел с кнопкой "90-40", ком А310ш	шт	1	1	1					8 833,33
351	ГЭСН34-02-008-04	Установка указателя на 1 шт	шт	1	1	1					
	пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1.1	421/Прокладка и монтаж кабелей в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатацию которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	шт	0,61	1,38	0,8418			517,40		435,55
	421/лр_2020_п.58_п.1.1.1	1. ОТ(ЗТ)	шт			0,8418					435,55
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	шт	1	1	1	288,78	1,01	291,67		291,67
	4 М								727,22		727,22
	01.5.03.03-0091	Указатель	шт	1	1	1					435,55
		Итого прямые затраты							384,16		384,16
		ФОТ	%	98	0,9	88,2					214,73
	Пр812-028-0-1, Приказ № НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения		%	58	0,85	49,3			1 326,11		1 326,11
	812/лр от 21.12.2020 п.25								1 950,00		1 950,00
	Пр774-028-0, Приказ № СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции	шт	1	1	1					1 950,00
352	11.20.3.01.07.77.7735527011	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" 150x200 ГОСТ Р	шт	1	1	1					300 763,69
	15.10.2025 02_47.1										
		Всего по позиции									300 763,69
		Итого по разделу 8 Сантехнические работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет:									
		Всего прямые затраты (справочно)									57 615,31
		в том числе:									1 717,05
		Оплата труда рабочих									412,44
		Эксплуатация машин									241 018,89
		Оплата труда машинистов (Отм)									322 233,20
		Материалы									30 617,43
		Строительные работы									143,77
		в том числе:									117,46
		Оплата труда									239 216,45
		эксплуатация машин и механизмов									33 380,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									18 757,95
		материалы									67 786,86
		накладные расходы									26 997,88
		сметная прибыль									1 573,28
		Монтажные работы									294,98
		в том числе:									1 802,44
		Оплата труда									24 563,57
		эксплуатация машин и механизмов									12 554,71
		Оплата труда машинистов (Отм)									58 027,75
		материалы									57 943,71
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Всего ФОТ (справочно)									
		Всего накладные расходы (справочно)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего сметная прибыль (справочно)										31 312,66
	Всего по разделу в Сантехнические работы по помещениям универсальный санузел, стоматологический кабинет										390 020,06
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					96,3171					185 963,35
	Затраты труда рабочих					0,622775					
	Затраты труда машинистов										
Раздел 9. Дополнительные работы в рамках договорной стоимости											
353	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,2336	1						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2336					
	1-100-31 Средний разряд работы 3.1		чел.-ч	7,31		1,707616					909,95
	2 ЭМ					1,707616			532,88		909,95
	ОТМ(ЗТм)										2,89
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,04672					24,59
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,2		0,04672	37,32	1,66	61,95		2,89
	Итого прямые затраты		чел.-ч	0,2		0,04672			526,24		24,59
	ФОТ										937,43
	Пр812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					934,54
	Пр774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					841,09
	Всего по позиции										420,54
354	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0348	1				9 413,78		2 199,06
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0348					
	1-100-21 Средний разряд работы 2.1		чел.-ч	74,3		2,58564					1 257,76
	2 ЭМ					2,58564			486,44		1 257,76
	ОТМ(ЗТм)										10,76
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,01218					6,41
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,35		0,01218	37,32	1,66	61,95		0,75
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		чел.-ч	0,35		0,01218			526,24		6,41
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	1,64		0,057072	115,43	1,46	168,53		9,62
	999-9900 Строительный мусор		маш.-ч	3,28		0,114144			3,44		0,39
	Итого прямые затраты		м	4,41		0,153468					
	ФОТ										1 274,93
	Пр812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 264,17
	Пр774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 137,75
	Всего по позиции										568,88
355	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0333	1	0,0333			85 677,01		2 981,56
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют помещения эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего		чел.-ч			3,2275692					1 784,14
	1-100-34 Средний разряд работы 3.4		чел.-ч	80,77	1,2	3,2275692			552,78		1 784,14
	2 ЭМ										0,25
	ОТМ(ЗТм)										2,94
	91.06.06-045 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		чел.-ч			0,0055944					0,25
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,14	1,2	0,0055944	27,25	1,66	45,24		0,25
	4 М		чел.-ч	0,14	1,2	0,0055944			526,24		2,94
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,035		0,0011655	35,71	1,58	56,42		778,47
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,1132		0,0703696			6,74		0,07
	01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм		м	93,81		3,123873	4,82	1,77	8,53		0,47
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		м	130		4,329	2,60	1,01	2,63		26,65
											11,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и прилегающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333			0,0110989	1 955,23	1,77	3 460,76		38,41
01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53			0,117549	52,34	1,64	85,84		10,09
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29			0,142857	22,93	1,29	29,58		4,23
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67			0,555111	22,84	1,29	29,46		16,35
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95			2,695635	44,16	1,01	44,60		120,23
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83			5,721939	64,44	1,01	65,08		372,38
07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры: Профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14			0,071262	864,86	1,65	1 427,02		101,69
07.2.06.05-0017	Соединители профили стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (фалб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36			0,011988	2 013,47	1,65	3 322,23		39,83
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропропускающая	кг	0,57			0,018981	68,29	1,92	131,12		2,49
14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, воздушность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4			1,37862	17,34	1,43	24,80		34,19
Итого прямые затраты		м2	105			3,4965					2 565,80
01.6.01.02	Листы гипсокартонные										1 787,08
ФОТ		%	108	0,9		97,2					1 737,04
Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85		46,75					835,46
Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16											5 138,30
Всего по позиции		м2			1	3,4965			154 303,30		1 126,99
356	ФОСБЦ-01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм							322,32		1 126,99
Всего по позиции		100 м2	0,0348		1	0,0348					
357	ГЭСН15-01-019-04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, литых и угловых плиток) без установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону									2 724,50
пр_2020_прил_10_г.з.п.1.1.г.р.	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остальными работ	чел.-ч	115,26	1,2		4,8132576			566,04		2 724,50
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч									6,66
2 ЭМ		чел.-ч									36,78
ОТМ(3ТМ)		чел.-ч							1 724,35		5,76
91.06.05-01.1	Полужесткие одноосевые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,2		0,0033408			681,02		2,28
4-100-050	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,2		0,0033408		1,66	61,95		0,70
91.06.06-048	Подъемники орюкмотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,2		0,0112752	37,32		526,24		5,93
4-100-030	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,2		0,0112752	2,31	1,62	3,74		0,20
91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,2		0,054288			526,24		28,57
4-100-030	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,2		0,054288					1,91
4 М		м3	0,085			0,002958	35,71	1,58	56,42		0,17
01.7.03.01-0001	Вода	кг	0,5			0,0174	56,11	1,78	99,88		1,74
01.7.20.08-0051	Ветгош хлопчатобумажная цветная	м	0,05			0,00174					
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	м2	100			3,48					
06.2.05.04	Плитки рядовые	м	0,375			0,01305					
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	%									2 769,85
Итого прямые затраты		%	100	0,9		90					2 761,28
ФОТ		%	49	0,85		41,65					2 485,15
Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 150,07
Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
358	ФСБЦ-04.3.02.09-01.02	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00174	1	0,00174	37 800,30	2,07	184 053,74		6 405,07
	Всего по позиции								78 246,62		136,15
359	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,01305	1	0,01305	36 039,35	1,29	46 489,47		136,15
	Всего по позиции										606,69
360	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	3,48	1	3,48			804,97		2 801,30
	Всего по позиции										2 801,30
361	ГЭСН10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсокартонных плит (ГСП): одноуровневых	100 м2	0,028	1	0,028					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращается, в том числе для объектов прокатно-производственного назначения без оставления рабочего										
	2 ЭМ	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	105	1,2	3,528			559,41		1 973,60
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			3,528					1 973,60
	91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,3	1,2	0,01412					19,90
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,3	1,2	0,01008			1 710,88		10,41
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12	1,2	0,01008			796,00		17,25
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,12	1,2	0,004032			650,43		8,02
	91.21.12-004 Ножицы электрические		маш.-ч	0,25	1,2	0,004032			592,57		2,62
	4 М					0,0084	2,36	1,38	3,26		2,39
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,045		0,00126	35,71	1,58	56,42		1 253,72
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,876		0,080528			6,74		0,07
	01.7.06.01-0041 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм		м	135		3,78	3,62	1,77	6,41		0,54
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для пошива трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		м	123		3,444	2,60	1,01	2,63		24,23
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыканиями поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм		100 м	1,35		0,0378	1 955,23	1,77	3 460,76		9,06
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	0,67		0,01876	178,64	1,29	230,45		130,82
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	3,22		0,09016	52,34	1,64	85,84		4,32
	01.7.15.14-0022 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, друзозащуден резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм		100 шт	31,32		0,87696	36,48	1,29	47,06		7,74
	01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм		100 шт	3,68		0,10304	22,93	1,29	29,58		41,27
	07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа листовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм		м	136		3,808	44,16	1,01	44,60		3,05
	07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа листовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм		м	285		7,98	64,44	1,01	65,08		169,84
	07.2.06.04-0078 Подвесы анкерные стальные оцинкованные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм		100 шт	0,67		0,01876	2 384,14	1,65	3 933,83		519,34
	07.2.06.05-0001 Удлинитель стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм		100 шт	0,54		0,01512	1 701,99	1,65	2 808,28		73,80
	07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (кесто), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм		100 шт	1,59		0,04452	2 013,47	1,65	3 322,23		42,46
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укреплющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропропускающая		кг	11		0,308	68,29	1,92	131,12		147,91
	14.5.11.03-0003 Смеси сухие шпательные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа		кг	56		1,568	17,34	1,43	24,80		40,38
	01.6.01.01 Листы гипсоволокнистые и плиты гипсокартонные		м2	111		3,108					38,89
	07.2.06.04 Тяга подвесов		шт	67		1,876					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-010.0.1. Приказ № 1Р Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					3 257,63
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 984,01
											1 928,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					927,52
									218 343,21		6 113,61
362	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	3,108	1	3,108			192,12		597,11
	Всего по позиции										597,11
363	ГЭСН15-04-027-06	Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 42У/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без оставовки рабочего пр_2020_прил.10_п.1.1_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения 3 ОТ(3Т)	100 м2	0,028	1	0,028					295,31
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,2	0,504			595,94		295,31
	2 ЭМ		чел.-ч								0,89
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,00168	37,32	1,66	61,95		0,02
	91.06.06.048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			526,24		0,18
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336			650,43		0,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,2	0,001344			592,57		0,80
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,2	0,001344			44,33		10,54
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,01232	531,44	1,61	855,62		0,42
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0042	56,11	1,78	99,88		33,37
	14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-кислая		т	0,032		0,000896	24 995,33	1,49	37 243,04		341,51
	Итого прямые затраты										296,29
	ФОТ		%	100	0,9	90			266,66		123,40
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					731,57
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16								26 127,50		
364	ГЭСН15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проконопачивкой: за 1 раз	100 м2	0,028	1	0,028					
	потолков		чел.-ч			0,190848			592,57		113,09
	пр_2020_прил.10_п.1.1_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения 3 ОТ(3Т)		чел.-ч	5,68	1,2	0,190848			0,24		0,38
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч						61,95		0,02
	2 ЭМ		чел.-ч			0,000672	37,32	1,66	526,24		0,18
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			650,43		0,22
	91.06.06.048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336			592,57		0,28
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			99,88		0,28
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336					
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		кг	0,1		0,0028	56,11	1,78			
	4 М		т	0,0103		0,0002884					113,99
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		%	100	0,9	90			113,47		102,12
	14.3.01.03 Грунтовка		%	49	0,85	41,65			47,26		263,37
	Итого прямые затраты								9 406,07		73,43
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25								131,12		
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										
365	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая	кг	0,56	1	0,56	68,29	1,92			73,43
	Всего по позиции										
366	ГЭСН15-04-005-06	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами улучшеная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 42У/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без оставовки рабочего пр_2020_прил.10_п.1.1_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения 3 ОТ(3Т)	100 м2	0,028	1	0,028					482,91
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч								
	2 ЭМ		чел.-ч								
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,00168	37,32	1,66	61,95		0,02
	91.06.06.048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			526,24		0,18
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336			650,43		0,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,2	0,001344			592,57		0,80
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,2	0,001344			44,33		10,54
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,01232	531,44	1,61	855,62		0,42
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0042	56,11	1,78	99,88		33,37
	14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-кислая		т	0,032		0,000896	24 995,33	1,49	37 243,04		341,51
	Итого прямые затраты										296,29
	ФОТ		%	100	0,9	90			266,66		123,40
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					731,57
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16								26 127,50		
	Всего по позиции										
364	ГЭСН15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проконопачивкой: за 1 раз	100 м2	0,028	1	0,028					
	потолков		чел.-ч			0,190848			592,57		113,09
	пр_2020_прил.10_п.1.1_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения 3 ОТ(3Т)		чел.-ч	5,68	1,2	0,190848			0,24		0,38
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч						61,95		0,02
	2 ЭМ		чел.-ч			0,000672	37,32	1,66	526,24		0,18
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			650,43		0,22
	91.06.06.048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336			592,57		0,28
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			99,88		0,28
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336					
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		кг	0,1		0,0028	56,11	1,78			
	4 М		т	0,0103		0,0002884					113,99
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		%	100	0,9	90			113,47		102,12
	14.3.01.03 Грунтовка		%	49	0,85	41,65			47,26		263,37
	Итого прямые затраты								9 406,07		73,43
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25								131,12		
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										
365	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая	кг	0,56	1	0,56	68,29	1,92			73,43
	Всего по позиции										
366	ГЭСН15-04-005-06	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами улучшеная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 42У/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без оставовки рабочего пр_2020_прил.10_п.1.1_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения 3 ОТ(3Т)	100 м2	0,028	1	0,028					482,91
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч								
	2 ЭМ		чел.-ч								
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,00168	37,32	1,66	61,95		0,02
	91.06.06.048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45		маш.-ч	0,01	1,2	0,000336			526,24		0,18
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336			650,43		0,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,2	0,001344			592,57		0,80
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,2	0,001344			44,33		10,54
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,01232	531,44	1,61	855,62		0,42
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0042	56,11	1,78	99,88		33,37
	14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-кислая		т	0,032		0,000896	24 995,33	1,49	37 243,04		341,51
	Итого прямые затраты										296,29
	ФОТ		%	100	0,9	90			266,66		123,40
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					731,57
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16								26 127,50		
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4 2 ЭМ		чел.-ч	26	1,2	0,8736					
	ОТМ(3ТМ)								552,78		
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,01	1,2	0,003696					482,91
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч			0,000336		37,32	1,66	61,95	2,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,2	0,000336					2,17
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,1	1,2	0,00336				526,24	0,02
	4 М		чел.-ч	0,1	1,2	0,00336				526,24	0,18
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,02352				592,57	2,19
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,00868	531,44	1,61		592,57	1,99
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0055		0,000154	56,11	1,78		855,62	26,78
	14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		т	0,063		0,001764	25 237,94	1,49		99,88	20,12
	Итого прямые затраты						37 604,53				0,87
	ФОТ										5,79
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%		100							514,07
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%		49	0,85						485,08
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%									436,57
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									202,04
367	ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг		1,764	1	1,764	456,84	1,77	41 167,14		1 152,68
	Всего по позиции								808,61		1 426,39
368	ГЭСН15-07-016-01 Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2		0,122	1	0,122					1 426,39
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ГЗМ=1,2	чел.-ч									
	2 ОТ(3Т)										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	49,36	1,2	7,226304					4 042,47
	2 ЭМ										4 042,47
	ОТМ(3ТМ)										1,27
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч		0,14	1,2	0,020496					10,79
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч					37,32	1,66	61,95		1,27
	4 М	чел.-ч		0,14	1,2	0,020496					10,79
	01.7.06.04-0005 Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм	100 м		0,76		0,09272	149,96	1,77	526,24		10,79
	01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2		1,5		0,183	206,62	1,61	265,43		992,23
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,1		0,0122	56,11	1,78	332,66		24,61
	14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГЛП и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг		360,5		43,981	10,29	1,43	14,71		60,88
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрывающая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг		10,3		1,2566	68,29	1,92	131,12		1,22
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг		31		3,782	17,34	1,43	24,80		646,96
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2		103		12,566					164,77
	Итого прямые затраты										93,79
	ФОТ										
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%		100	0,9						5 046,76
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%		49	0,85						4 053,26
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%									3 647,93
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									1 688,18
369	ФСБЦ-01.6.01.01-0002 Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2		12,566	1	12,566	85 105,49		10 392,87		4 050,27
	Всего по позиции						322,32		4 050,27		4 050,27
370	ГЭСН09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов на тнугого профиля	100 м		0,102	1	0,102					
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч									
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		12,62							737,16
											737,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2ЭМ ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0051					3,32
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05		0,0051			650,43		3,32
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05		0,0051			592,57		3,32
	4М								6,74		3,32
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,836		0,493272			142 298,56		10,89
	01.7.15.14-0166 Шуропы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм		т	0,00075		0,0000765		1,29			
	07.2.07.13 Пластина из стального листа		м	0,004		0,000408					
	08.3.09.05 Конструкции стальные		м	0		0					
	Итого прямые затраты										757,71
	ФОТ		%	93	0,9	83,7					740,18
	Приказ № 09-0-1, Приказ № 10-0-1 Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					619,53
	812/пр от 21.12.2020 п.25										390,07
	Приказ № 09-0-1, Приказ № 10-0-1 Строительные металлические конструкции								17 326,57		1 767,31
	774/пр от 11.12.2020 п.16								294,80		3 006,96
	Всего по позиции		м	10,2	1	10,2		1,17			3 006,96
371	ФЭСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм	м								
	Всего по позиции										
Дополнительные работы и разделу 4. Электромонтажные работы 112 этаж											
372	ГЭСН10-04-066-03	Шт распределительный	шт	1	1	1					25 217,28
	42/1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			39,6			636,80		25 217,28
	пр_2020_пр.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			39,6					500,44
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5		чел.-ч						6,74		7,41
	4М		кВт-ч	1,1		1,1			4,04		93,57
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		м	23,16		23,16					13,31
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		кг	0,02		0,02		1,78	665,26		287,14
	01.7.20.04-0003 Нтп, мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из итального лавсана (суревея)		кг	0,19		0,19		1,68	1 511,26		99,01
	10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		100 шт	0,4		0,4		1,05	247,52		25 717,72
	25.2.01.01-0014 Бири кабельные маркировочные пластмассовые У136		м	0,075		0,075					420,29
	999-0005 Масса		%	2		2					25 217,28
	Итого прямые затраты										23 956,42
372.1	421/пр_2020_п.75_г.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	95		95					13 365,16
	ФОТ		%	53		53					63 459,59
	Приказ № 051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										1 124,97
	Приказ № 051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										
	Всего по позиции		шт	1	1	1		1,43			1 124,97
373	ФЭСБЦ-20.4.04.02-0001	Шт распределительный встраиваемый ЦРВ-12, размеры 250х300х120 мм	шт	7	1	7					1 124,97
	Всего по позиции		шт								
374	ГЭСН10-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт								6 595,34
	42/1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			11,256			585,94		29,03
	пр_2020_пр.10_г.3_п.1.1_г. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			11,256					29,03
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	1,34	1,2	1,256			32,00		2 185,02
	2ЭМ		маш.-ч	0,108	1,2	0,9072					11,78
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		кг	0,006		0,042		1,87	280,57		1,32
	4М		кг	0,001		0,007		1,01	189,25		0,98
	01.3.01.02-0002 Вазелин технический		кг	0,0208		0,1456		5,87	6,74		41,51
	01.7.02.09-0002 Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	1		7					
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч								
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374.1	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07				0,49			
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049			174,93	1,1		155,13	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014						192,42	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001						51,12	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001				395,65	1,78		5,01
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,036						704,26	4,93
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006				79,88	1,62	141 672,49	991,71
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1						129,41	32,61
	Итого прямые затраты										
	421/лр_2020_п.75_пл.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										
	ФОТ										
	Пр/812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах										
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
375	О	ФСБЦ-62.1.01.09-1122	Выключатель автоматический 2Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	7	1	237,40	1,26	2 688,63	2 299,12	18 600,41
Всего по позиции											
376	ГЭСН08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	1	2					2 093,64
421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего											
пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1_пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ГЗ=1,2; ГЗМ=1,2											
1-100-38 Средний разряд работы 3,9											
2 ЭМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу / грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А											
91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом											
4 М											
01.3.01.02-0002 Вазелин технический											
01.7.02.09-0002 Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм											
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм											
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм											
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные											
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые											
01.7.20.04-0005 Нитки швейные армированные											
07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката											
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный											
14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92											
20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50											
Итого прямые затраты											
421/лр_2020_п.75_пл.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы											
ФОТ											
Пр/812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
377	О	ФСБЦ-62.1.01.09-1125	Выключатель автоматический 2Р, 50 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	4 123,12	1	8 246,24	334,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	ФСБЦ42.1.01.09-1126	3	шт	1	1	1	288,72	1,26	363,79		334,48
О	Всего по позиции										363,79
379	ГЭСН108-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,12	1	0,12					1 374,47
	пр_2020_прил10_т.3_п.1.1_пр. процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	чел.-ч	16,29	1,2	2,34576			585,94		1 374,47
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	4 OT(3T)	чел.-ч			2,34576					0,09
	2 ЭМ		чел.-ч								0,76
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,00144			61,95		0,09
	91.06.06-048 Подъемники гидравлические, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	маш.-ч	0,01	1,2	0,00144	37,32	1,66	526,24		0,76
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	чел.-ч	0,01	1,2	0,00144			28,74		5,31
	4 М	кВт.-ч	кВт.-ч	6,5664		0,787968			6,74		8,08
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	1000 шт	1000 шт	0,2		0,024	261,09	1,29	336,81		15,35
	01.7.15.07-0022 Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т	т	0,001		0,00012	99 190,96	1,29	127 956,34		1 404,06
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм										22,91
	Итого прямые затраты	%	%	2		2					1 375,23
379.1	421/пр_2020_п.75_п.1.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										1 333,97
	ФОТ	%	%	97		97					701,37
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	%	51		51			28 852,58		3 462,31
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах								7 495,19		895,90
380	ФСБЦ42.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x16 мм	100 м	0,12	1	0,12					895,90
	Всего по позиции										
Дополнительные работы 1 этаж Отделочные и демонтажные работы											
381	ГЭСН15-01-050-03	Разборка откосов ПВХ Облицовка стен декоративным бумажно-сплошным пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на кле	100 м2	0,04872	1	0,04872					1 031,66
	пр_2020_прил10_т.3_п.1.1_пр. процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	421/ Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения	чел.-ч	39,43	0,96	1,8441884			559,41		1 031,66
	пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	578 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП-0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч			1,8441884					1,13
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	1 OT(3T)	чел.-ч								3,07
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0056593			510,17		0,26
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,011	0,96	0,0005145			592,57		0,30
	91.06.05-013 Автоматизация вилочные, грузоподъемность 2 т	чел.-ч	чел.-ч	0,011	0,96	0,0005145			61,95		0,26
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	маш.-ч	0,09	0,96	0,0042094	37,32	1,66			2,22
	91.06.06-048 Подъемники гидравлические, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	чел.-ч	0,09	0,96	0,0042094			526,24		0,61
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	маш.-ч	0,02	0,96	0,0009354			650,43		0,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	чел.-ч	0,02	0,96	0,0009354			592,57		0,00
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	кВт.-ч	кВт.-ч	0,182	0	0	65,33	1,91	6,74		0,00
	4 М	кг	кг	29,1	0	0			124,78		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	м2	м2	101,8	0	0					1 035,86
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА										1 034,73
Н	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные	%	%	100	0,9	90					931,26
	Итого прямые затраты	%	%	49	0,85	41,65					430,97
	ФОТ	%	%								
	Пр812-015.0-1, Примаз № НР Отделочные работы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-015.0, Примаз № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								49 221,88		2 398,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-столевым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,04872	1	0,04872					
421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр. 2020_прил.10_г.з.п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	167,68	1,2	9,8032435					5 484,03
2 ЭМ			чел.-ч			9,8032435			559,41		5 484,03
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч								1,99
91.06.05-013 Автопогрузчик вилочные, грузоподъемность 2 т			маш.-ч	0,017	1,2	0,008185					4,49
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,017	1,2	0,008185			510,17		0,51
91.06.06-048 Подъемники ортомановые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,093	1,2	0,0054372		37,32	592,57		0,59
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,093	1,2	0,0054372			61,95		0,34
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,2	0,0017539			526,24		2,86
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,2	0,0017539			650,43		1,14
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,182					592,57		1,04
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,2		0,008867					240,26
14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА			кг	30		0,008744		56,11	6,74		0,06
14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая			кг	8,9		1,4616		65,33	99,88		0,97
11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные			м2	105		0,433608		68,29	124,78		182,38
Итого прямые затраты						5,1156		131,12			56,85
ФОТ											
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					5 730,77
812/пр от 21.12.2020 п.25											5 488,52
Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					4 939,67
774/пр от 11.12.2020 п.16											2 285,97
383	ФСБЦ-11.3.03.13-0001	Пластик бумажно-столевым с декоративной стороной	1000 м2	0,0051156	1	0,0051156	467 942,46	1,14	265 936,17		12 956,41
Всего по позиции									533 454,40		2 728,94
384	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,168	1	0,168					
421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего пр. 2020_прил.10_г.з.п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	6,7	1,2	1,35072					710,80
4 М			чел.-ч						526,24		710,80
14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н			кг	0,8		0,1344	234,33	1,61	377,27		50,71
11.3.03.13 Уголок ПВХ			п.м	100		16,8					50,71
Итого прямые затраты											332,30
ФОТ											
Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2					761,51
812/пр от 21.12.2020 п.25											710,80
Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75					690,90
774/пр от 11.12.2020 п.16											332,30
385	ФСБЦ-11.3.03.13-0042	Уголки из ПВХ, размеры 15x15 мм	10 м	1,68	1	1,68	53,22	1,14	10 623,27		1 784,71
Всего по позиции									60,67		101,93
386	ГЭСН63-03-009-01	Разборка потолка Армстронг / Разборка элементов облицовки потолков с разборной каркаса: плит раскрывных (прим)	100 м2	0,0432	1	0,0432					
1-100-29 Средний разряд работы 2,9			чел.-ч	34,51		1,490832					777,95
999-9699 Строительный мусор и масса возвратных материалов			т	0,356		0,0153792			521,82		777,95
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-097-0-1 НР Стеклопленочные, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90					777,95
											777,95
											700,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленочные, обшивочные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45			42 319,21		350,08
	Всего по позиции		100 м2	0,0432	1	0,0432					1 828,19
387	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля										3 077,02
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения и непроизводственного назначения без останками рабочего										3 077,02
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			5,3115264			579,31		156,87
	2 ОТ(3Т)		чел.-ч	102,46	1,2	5,3115264			161,42		2,44
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										20,73
	2 ЭМ		чел.-ч			0,2768256			61,95		154,43
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,76	1,2	0,0393984	37,32	1,66	526,24		140,69
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,76	1,2	0,0393984			650,43		0,81
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	4,58	1,2	0,2374272			592,57		0,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	4,58	1,2	0,2374272			6,74		0,81
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		кВт-ч	2,782		0,1201824					3 396,12
	4 М		М2	103		4,4496			3 238,44		2 914,60
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										1 348,81
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		%	100	0,9	90					7 659,53
	Итого прямые затраты		%	49	0,85	41,65			177 303,94		428,66
	ФОТ		%								428,66
388	ГЭСН15-01-003-04 Снятие подоконных досок: пластиковые		100 м2	0,061	1	0,061					428,66
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	14,7		0,8967			478,04		385,79
	1-100-19 Средний разряд работы 1,9		м	0,7		0,0427					201,47
	999-9900 Строительный мусор		%	90		90					1 015,92
	Итого прямые затраты		%	47		47			16 654,43		
	ФОТ		%								
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции		100 м	0,061	1	0,061					
389	ГЭСН10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах										751,15
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останками рабочего										751,15
	пр_2020_прил.10_г.3_п.1.1.г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения		чел.-ч			1,4274			526,24		8,32
	2 ОТ(3Т)		чел.-ч	19,5	1,2	1,4274					9,30
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч								0,23
	2 ЭМ		чел.-ч			0,016104			61,95		1,93
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,05	1,2	0,00366	37,32	1,66	526,24		8,09
	91.06.06-048 Подъемники ортоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,05	1,2	0,00366			650,43		7,37
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,17	1,2	0,012444			592,57		698,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,17	1,2	0,012444			287,21		595,32
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		шт	33,98		2,07278			421,57		102,86
	4 М		шт	4		0,244					1 466,95
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 100 мл		100 шт			0					760,45
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		м	0		0					739,16
	11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ		10 шт	0		0					
	11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х460 мм		10 шт	0		0					
	Итого прямые затраты		%	108	0,9	97,2					
	ФОТ		%								
	Пр/812-010.0-1, Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					
	Всего по позиции										355,51
390	ФСБЦ-11.3.03.01-0005	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м	6,1	1	6,1	240,47	1,59	41 993,77		2 561,62
391	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	шт	10	1	0,6	326,12	1,14	371,78		2 332,34
392	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен ГЛУХАХ (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0286	1	0,0286					223,07
	пр_2020_прил.10_Т.3_п.1.1, пр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановами рабочего	чел.-ч	80,77	1,2	2,7720264			552,78		1 532,32
	1-100-34 Средний разряд работ 3,4		чел.-ч			2,7720264					1 532,32
	2 ЭМ		чел.-ч								0,22
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								2,53
	91.06.06-045 Подъемники ортометовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		маш.-ч	0,14	1,2	0,0048048	27,25	1,66	45,24		0,22
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,14	1,2	0,0048048			526,24		2,53
	4 М										668,62
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,035		0,001001	35,71	1,58	56,42		0,06
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,1132		0,0604375			6,74		0,41
	01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x3000 мм		м	93,81		2,682966	4,82	1,77	8,53		22,89
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		м	130		3,718	2,60	1,01	2,63		9,78
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 м	0,3333		0,0095324	1 955,23	1,77	3 460,76		32,99
	01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм		100 шт	3,53		0,100958	52,34	1,64	85,84		8,67
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм		100 шт	4,29		0,122694	22,93	1,29	29,58		3,63
	07.2.06.03-0119 Профили направляющие из оцинкованной стали, для монтажа типовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм		м	80,95		2,31517	44,16	1,01	44,60		103,26
	07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм		м	171,83		4,914338	64,44	1,01	65,08		319,83
	07.2.06.04-0093 Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм		100 шт	2,14		0,061204	864,86	1,65	1 427,02		87,34
	07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные оцинкованные потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм		100 шт	0,36		0,010296	2 013,47	1,65	3 322,23		34,21
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	0,57		0,016302	68,29	1,92	131,12		2,14
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа		кг	41,4		1,18404	17,34	1,43	24,80		29,36
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные		м2	105		3,003					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					2 203,69
	812пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					1 534,85
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%								1 491,87
	774пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										717,54
393	ФСБЦ-01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,003	1	3,003	154 304,20		4 413,10		967,93
394	ГЭСН46-03-002-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 отверстий	0,04	1	0,04					967,93
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-40 Средний разряд работ 4,0		чел.-ч	31,3		1,252			592,57		741,90
			чел.-ч			1,252					741,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			1,252			650,43		846,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,072			592,57		46,83
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,072			39,82		42,67
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	29,5		1,18			803,60		4,06
	4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	29,5		1,18			661,02		4,06
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,8		0,072	35,71	1,59	56,42		1 686,05
	01.7.17.09-0065 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм		шт	0		0					1 588,17
П.Н											1 635,82
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	103		103					937,02
	Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					4 258,89
	Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								108 472,25		3 566,92
	Всего по позиции		шт	4	1	4	719,14	1,24	891,73		3 566,92
395	ФСВЦ-01.7.17.09-0065	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм									
	Всего по позиции		100 м2	0,6664	1	0,6664					2 595,86
396	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	чел.-ч			4,871384			532,88		2 595,86
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	7,31		4,871384			8,26		70,14
	1-100-31 Средний разряд работы 3.1										8,26
	2 ЭМ		чел.-ч			0,13328	37,32	1,66	61,95		70,14
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,2		0,13328			526,24		2 674,26
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,2		0,13328					2 666,00
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3										2 399,40
	Итого прямые затраты		%	90		90					1 199,70
	ФОТ		%	45		45					6 273,36
	Пр812-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										
	Пр774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								9 413,81		
397	ГЭСН15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2	0,037	1	0,037					
	421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращается, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметы ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч	49,36	1,2	2,191584			559,41		1 225,99
	пр_2020_прил10_г.з.п.1.1_г.р. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметы ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч			2,191584			0,39		3,27
	1-100-35 Средний разряд работы 3.5		чел.-ч								0,39
	2 ЭМ		чел.-ч			0,006216	37,32	1,66	61,95		3,27
	ОТМ(3ТМ)		маш.-ч	0,14	1,2	0,006216			526,24		300,92
	91.06.06-048 Подъемники орюноматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,14	1,2	0,006216			265,43		7,46
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3										18,46
	4 М		100 м	0,76		0,02812	149,96	1,77	332,66		0,37
	01.7.06.04-0005 Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм		м2	1,5		0,0555	206,62	1,61	99,88		196,21
	01.7.17.11-0002 Бумага шпигальная цветная		кг	0,1		0,0037	56,11	1,78	14,71		49,97
	01.7.20.09-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	360,5		13,3385	10,29	1,43			28,45
	14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа		кг			0,3811	68,29	1,92	131,12		
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	10,3		1,147	17,34	1,43	24,80		
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупности заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа		м2	103		3,811					
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015.0.1, Приказ № НР Отделочные работы											
812нр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-0150, Приказ № СП Отделочные работы											
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
398	ФСБЦ-01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,811	1	3,811			85 106,14		
Всего по позиции											
Дополнительные работы к разделу 7. Электроинсталляционные работы											
399	ГЭСНМ08-03-591-08	Розетка штепсельная; неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01			322,32		
421/ Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего											
пр_2020_лри10_т_3_п.1.1_гр. процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещения ОЗП=1,2, ЗМП=1,2 К расх.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2											
1-100-42 Средний разряд работы 4,2											
0,41472											
2 ЭМ											
чел.-ч											
34,56											
1,2											
0,41472											
ОТМ(ЗТМ)											
чел.-ч											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
чел.-ч											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
маш.-ч											
0,03											
1,2											
0,00036											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
чел.-ч											
0,03											
1,2											
0,00024											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
чел.-ч											
0,02											
1,2											
0,00024											
4 М											
592,57											
0,16											
0,14											
0,14											
2,02											
0,02132											
0,0917											
5,87											
1,01											
6,74											
5,93											
0,14											
0,54											
0,52											
51,12											
0,0000016											
1,29											
214 135,65											
276 234,99											
0,44											
0,000003											
1,29											
99 190,96											
127 956,34											
0,38											
Итого прямые затраты											
399.1	421/пр_2020_л.75_м.та	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			256,32		
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
4,22											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
97											
253,52											
51											
245,91											
Всего по позиции											
400	ФСБЦ-20.4.03.02-0011	Рамки из термотласта, 1 пост	100 шт	0,01	1	0,01	4 406,17	1,69	63 575,00		
Всего по позиции											
401	ФСБЦ-20.4.03.05-0009	Розетки штепсельные для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, марка РА 10716-506, цвет белый	100 шт	0,01	1	0,01			7 446,43		
Всего по позиции											
Дополнительные работы к разделу 6. Сантехнические работы											
402	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,01	1	0,01					
1 ОТ(ЗТ)											
2 ЭМ											
чел.-ч											
59 98											
0,5998											
1-100-32 Средний разряд работы 3,2											
чел.-ч											
539 51											
323,60											
ОТМ(ЗТМ)											
чел.-ч											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
маш.-ч											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
чел.-ч											
0,32											
1 710,88											
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											
чел.-ч											
0,32											
796,00											
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3											
маш.-ч											
0,18											
37,32											
1,66											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
чел.-ч											
0,18											
61,95											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
чел.-ч											
0,0018											
0,0018											
526,24											
0,0028											
0,0028											
650,43											
4 М											
592,57											
1,66											
0,0028											
1,82											
0,04048											
6,74											
0,42											
0,27											
0,1											
0,95											
0,11											
2,55											
5,47											
5,16											
7,40											
323,60											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									
		материалы									1 204,12
		накладные расходы									44 316,27
		сметная прибыль									38 026,77
		Монтажные работы									19 127,50
		в том числе:									94 484,30
		оплата труда									36 252,69
		эксплуатация машин и механизмов									102,92
		оплата труда машинистов (Отм)									34,51
		материалы									4 389,12
		накладные расходы									34 694,24
		сметная прибыль									19 010,82
		Оборудование									2 792,11
		Инженерное оборудование									2 792,11
		Всего ФОТ (справочно)									76 695,89
		Всего накладные расходы (справочно)									72 721,01
		Всего сметная прибыль (справочно)									38 136,32
		Всего по разделу 9 Дополнительные работы в рамках договорной стоимости									239 482,43
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									129,2599595
		Затраты труда машинистов									1,9400691
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 961 365,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 042 183,58
		Эксплуатация машин									17 124,93
		Оплата труда машинистов (Отм)									15 870,97
		Материалы									1 864 763,10
		Перевозка									21 422,99
		Строительные работы									3 566 646,70
		Строительные работы									3 545 223,71
		в том числе:									
		оплата труда									747 649,26
		эксплуатация машин и механизмов									9 244,32
		оплата труда машинистов (Отм)									13 980,22
		материалы									1 685 470,71
		накладные расходы									719 546,38
		сметная прибыль									369 330,32
		Перевозка									21 422,99
		Монтажные работы									909 219,78
		в том числе:									
		оплата труда									294 534,32
		эксплуатация машин и механизмов									7 880,11
		оплата труда машинистов (Отм)									1 890,75
		материалы									179 292,39
		накладные расходы									278 586,99
		сметная прибыль									147 035,22
		Оборудование									3 463,62
		Инженерное оборудование									3 463,62
		Всего									4 479 330,10
		Всего ФОТ (справочно)									1 058 054,55
		Всего накладные расходы (справочно)									998 135,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									516 385,54
		Непредвиденные затраты 2%									89 586,60
		Всего с непредвиденными									4 568 915,70
		Всего с учетом коэффициента приведения к договорной цене K=1,083668659								K=	4 951 191,83
		НДС 5%									247 559,59
		ВСЕГО по смете (Всего с учетом коэффициента приведения к договорной цене K=1,083668659, НДС 5%)									5 198 751,43
		справочно:									760 089,05
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				1864,7349534					
		Затраты труда рабочих				26,4034358					
		Затраты труда машинистов									

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:
Подписчик
ООО "Юнион"
Директор
Л.Г. Ханалан
2026 года

Утверждено приказом Министра России от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.
Заместитель
ГЛУЗ ККСП
Главный врач
Д.М. Гарафутдинов
2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещение в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1462

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 55/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 24/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 29/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 90/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2023 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 55/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 59/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 24/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 29/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 90/лр

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49743-А/009

Постановление от 14.05.2025 № 273

42. Кемеровская область

Кемеровская область - Кузбасс

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГЛУЗ ККСП по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 41.
(наименование стройки)

Текущий ремонт по дизайн-проекту на объекте: 1 этаж (универсальный санузел и стоматологический кабинет) и 1/2 этаж (блок помещений) ГЛУЗ ККСП по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 41.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-02

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Акт о необходимости выполнения дополнительных работ, журнал авторского надзора (проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость в том числе: 403,62 тыс.руб.

строительных работ	178,23 тыс.руб.
монтажных работ	206,16 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	87,64 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,24 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	151,68 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,34 чел.-ч.

№ п/п	Обновление	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дополнительные работы по договору подряда № 2025.676											
Дополнительные работы к разделу 4. Электромонтажные работы 112 этаж											
4	ГЭСНМ08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	3,89	1	3,89					37 183,01
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	16,5		64,185			579,31		37 183,01
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			64,185					183,71
		2 ЭМ									108,03
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	0,1556		0,1556			1 710,88		133,11
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0778			796,00		61,93
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0778			650,43		50,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0778			592,57		46,10
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0778					1 163,88
		4 М							7 375,06		286,89
		03.1.01.01-0002 Типс строительный Г-3	т	0,01		0,0389	4 338,27	1,7			151,02
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушля, сурик железный	кг	0,3		1,167	79,88	1,62	129,41		725,97
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		2,0617	374,60	0,94	352,12		
		Итого прямые затраты									38 634,63
4.1	421лр_2020_п.75_п.ла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					743,66
		ФОТ	%	97		97					37 291,04
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					36 172,31
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					19 018,43
		Всего по позиции					39 044,08	1,29	24 311,83		94 573,03
5	ФСБЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м	0,233	1	0,233			50 366,86		11 735,48
		Всего по позиции									11 735,48
6	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,067	1	0,067			64 988,39		4 354,22
		Всего по позиции									4 354,22
7	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,059	1	0,059			94 121,82		5 553,19
		Всего по позиции							205 266,88		6 158,01
8	ФСБЦ-21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,03	1	0,03			162 910,30		6 158,01
		Всего по позиции									63 606,04
Дополнительные работы 1 этаж. Отделочные и монтажные работы											
9	ФСБЦ-01.6.04.02-0022	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМД, толщина стержня 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм (к поз. 256)	м2	22,48	1	22,48			2 829,45		63 606,04
		Всего по позиции									63 606,04
Дополнительные работы к разделу 7. Электромонтажные работы											
13	ГЭСНМ08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	4,59	1	4,59					43 874,04
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	16,5		75,735			579,31		43 874,04
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			75,735					216,77
		2 ЭМ									127,47
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	0,1836		0,1836			1 710,88		157,06
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0918			796,00		73,07
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0918			650,43		59,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0918			592,57		54,40
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0918					1 373,32
		4 М							7 375,06		338,52
		03.1.01.01-0002 Типс строительный Г-3	т	0,01		0,0459	4 338,27	1,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	421/лр_2020_п.75_пла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					
		ФОТ									
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					
14	ФСЕЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0.52, категория 5е	1000 м	0,347	1	0,347	39 044,08	1,29	50 365,86	24 311,83	111 591,31
		Всего по позиции									17 477,30
		Всего по позиции									17 477,30
16	ФСЕЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1.5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,112	1	0,112	64 985,39				7 278,70
		Всего по позиции									7 278,70
		Всего по позиции									7 278,70
Дополнительные работы к разделу 6. Сантехнические работы											
17	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	14	1	14					6 578,66
H	1. ОТ(ЗТ)										
	1-100-35 Средний разряд работы 3.5										
	4 М										
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,098	128,40	1,61	206,72	20,26	73,08
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,02		0,28	79,88	1,62	129,41	36,23	16,59
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,098	133,31	1,27	169,30		6 551,74
	18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	1		14					6 578,66
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-018.0-1. Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 812/лр от 21.12.2020 п.25 газопровода		%	117	0,9	105,3					6 927,33
18	ФСЕЦ-18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренней/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	14	1	14	279,65	1,26	352,36	1 265,50	17 717,05
		Всего по позиции									4 933,04
		Всего по позиции									4 933,04
	ТЦ 64.2.03.01.42_4203008260	Сплит-система XIGMA XG-SKY21RHA-IDU	шт	1	1	1	18 952,38				18 952,38
	24_15.10.2025_02_56.1										18 952,38
		Всего по позиции									20 466,67
		Всего по позиции									20 466,67
	ТЦ 64.2.03.01.42_4203008260	Сплит-система XIGMA XG-SKY27RHA-IDU	шт	1	1	1	20 466,67				253 018,14
	24_15.10.2025_02_57.1										87 635,71
		Всего по позиции									400,48
20	Итого по разделу 1. Дополнительные работы по договору подряда № 2025.676 :										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
20	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТМ)									235,50
		материалы									4 158,34
		накладные расходы									78 853,77
		сметная прибыль									41 459,20
		Всего ФОТ (справочно)									87 871,21
		Всего накладные расходы (справочно)									85 781,10
		Всего сметная прибыль (справочно)									45 597,18
		Всего по разделу 1 Дополнительные работы по договору подряда № 2025.676									384 396,42
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				151,68					39 419,05
		Затраты труда рабочих				0,3392					
		Затраты труда машинистов									
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									253 018,14
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									87 635,71
		Эксплуатация машин									400,48
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									235,50
		Материалы									164 746,45
		Строительные работы									178 232,08
		в том числе:									
		оплата труда									6 578,66
		материалы									160 588,11
		накладные расходы									6 927,33
		сметная прибыль									4 137,98
		Монтажные работы									206 164,34
		в том числе:									
		оплата труда									81 057,05
		эксплуатация машин и механизмов									400,48
		оплата труда машинистов (ОТМ)									235,50
		материалы									4 158,34
		накладные расходы									78 853,77
		сметная прибыль									41 459,20
		Всего									384 396,42
		Всего ФОТ (справочно)									87 871,21
		Всего накладные расходы (справочно)									85 781,10
		Всего сметная прибыль (справочно)									45 597,18
		ВСЕГО по акту с учетом коэффициента приведения к договорной цене К=1,083668659					К=	1,083668659			416 558,35
		НДС 5%									20 827,92
		ВСЕГО по акту (с учетом коэффициента приведения к договорной цене К=1,083668659, НДС 5%)									437 386,27
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				151,68					39 419,05
		Затраты труда рабочих				0,3392					
		Затраты труда машинистов									

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]